

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.p rzedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Granica Państwa w m. Ostrów Północny w km 44+405.5 - 44+642.5				
1.1			SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
d.1.1	1 KNNR 1 0111 01	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.240		
d.1.1	2 KNR-W 2-01 0103-06	SST D-01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień 0 do 80 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny (pozycja zawiera transport drewna do Siedziby RDW w Sokółce)	szt.	7.00		
d.1.1	3 KNR 2-01 0126-01	SST D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (zdjęcie darniny) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2	868.30		
d.1.1	4 KNNR 6 0805 01	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych	m2	72.50		
d.1.1	5 KNR 2-31 0816-01	SST D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	9.00		
d.1.1	6 KNR 2-31 0816-04	SST D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	0.32		
1.2			SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
d.1.2	7 KNR 2-01 0205-01	SST D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m3	244.05		
d.1.2	8 KNNR 1 0202 07	SST D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie	m3	218.12		
1.3			SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
1.3.1			Naprawa roru krytego				
d.1.3.1	9 KNNR 4 1308 05	SST D 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	5.00		
d.1.3.1	10 KNNR 4 1308 03	SST D 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (przykanaliki)	m	5.00		
d.1.3.1	11 KNNR 4 1413 03	SST D 03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m	stud.	1.00		
d.1.3.1	12 KNR-W 2-18 0524-03	SST D 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	1.00		
1.4			SST D-04.00.00 PODBUDOWY				
d.1.4	13 KNNR 6 0103 03	SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	499.70		

d.1.4	14	KNNR 6 0112 01	SST D-04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	160.20		
d.1.4	15	KNNR 6 0112 05	SST D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	339.50		
1.5				SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
d.1.5	16	KNNR 6 0502 03	SST D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Materiał zamawiającego, wykonawca zapewnia załadunek i transport materiału z siedziby RDW w Sokółce)	m2	160.20		
1.6				SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
d.1.6	17	KNNR 1 0503 05	SST D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	517.30		
d.1.6	18	KNNR 1 0509 02	SST D-06.01.01	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów oraz ścieków skarpowych, brukowcem 16-20 z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową (wykorzystać materiał z rozbiórki nawierzchni)	m2	2.00		
1.7				SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
d.1.7	19	KNNR 6 0503 01	SST D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (Materiał zamawiającego, wykonawca zapewnia załadunek i transport materiału z siedziby RDW w Sokółce)	m2	318.50		
d.1.7	20	KNNR 6 0404 01	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (Materiał zamawiającego, wykonawca zapewnia załadunek i transport materiału z siedziby RDW w Sokółce)	m	400.00		
d.1.7	21	KNNR 6 0404 01	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	183.50		
1.8				INNE ROBOTY				
d.1.8	22	analiza indywidualna		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	ryczałt	1.00		
d.1.8	23	analiza indywidualna		Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
RAZEM								
PODATEK VAT 23%								
OGÓŁEM								

Słownie:

(Pieczątką, data i podpis
upelnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy)