

KOSZTORYS OFERTOWY

naprawa urządzeń odwadniających na drogach wojewódzkich Nr 685 i Nr 689 w m. Hajnówka i m. Nowosady

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych				
1	z wywiezieniem urobku	m2	17,00		
2	Rozebranie wpustów ulicznych z rur betonowych				
1	o śred. 50 cm	m	5,00		
D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
3	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy od 30 do 40 cm				
1	wykopy oraz przekopy w gruntach kat. III	m3	27,500		
4	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruntach kat. I-V z pozyskaniem i transportem kruszywa				
1	zasyпка z gruntów I-II	m3	27,500		
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
5	Wykonanie przepustu pod korona ciągu pieszego, rury o średnicy 40 cm				
1	z rur kielichowych PEHD o śred. 40 cm (wykonane metodą przecisku)	m	12,000		
6	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm				
1	dł. Do 15m	m	15,000		
7	Wykonanie studzienek ściekowych				
1	o śred. 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5,000		
2	wylot kanału fi 20 cm wg KPED 02.16	szt.	1,000		
8	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,000		
04.00.00.0 PODBUDOWY					
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 21-25 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. Warstwy 25 cm	m2	8,000		
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE					
10	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubość do 5 cm				
1	z AC 16 W, grubość 5 cm	m2	17,000		
11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm				
1	z AC 11 S, grubość 4 cm	m2	25,000		
12	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm				
1	odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Hajnówce	m2	8,000		
13	Rozłożenie geosiatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia				
1	o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	16,000		
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
14	Plantowanie skarp				
1	ręczne skarp w gruntach kat. I-II	m2	100,000		
15	Umocnienie skarp brukowcem				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	8,000		
16	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi				
1	ażurowymi 60x40x10 wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą na podsypce c-p 5 cm	m2	80,000		
D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC					
17	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	15,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy