Tabela nr 2 do przedmiaru robót

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno

Lokalizacja [km]	Projektowana niweleta [km]	P [m^2]	Pśr [m^2]	L [m]	V [m^3]
a	b	c	d	e	f
69+079,00	0+000,00	0,2400			
			0,1357	11,00	1,493
69+090,00	0+011,00	0,0314			
			0,1189	10,00	1,189
69+100,00	0+021,00	0,2063			
			0,1654	11,00	1,819
69+111,00	0+032,00	0,1245			
			0,1448	11,00	1,593
69+122,00	0+043,00	0,1650			
			0,1875	11,50	2,156
69+133,50	0+054,50	0,2100			
			0,2082	6,50	1,353
69+140,00	0+061,00	0,2063			
			0,1223	10,00	1,223
69+150,00	0+071,00	0,0383			
			0,0192	10,00	0,192
69+160,00	0+081,00	0,0000			
69+320,00	0+241,00	0,0000			
			0,0447	10,00	0,447
69+330,00	0+251,00	0,0894			
			0,0447	10,00	0,447
69+340,00	0+261,00	0,0000			
70+010,00	0+931,00	0,0000			
			0,0075	10,00	0,075
70+020,00	0+941,00	0,0150			
			0,0075	10,00	0,075
70+030,00	0+951,00	0,0000			
70+200,00	1+121,00	0,0000			
			0,0057	10,00	0,057
70+210,00	1+131,00	0,0113			
			0,1097	10,00	1,097
70+220,00	1+141,00	0,2080			
				Suma:	**13,216**

13,216 m^3 / 0,04 m = 330,40 m^2