

# KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa mostu na Kanale Bystrym w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 22+030 - II przetarg.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
*	<b>D 01.03.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>				
*	<b>D.01.03.02</b>	<b>Rozbiórka budowli inżynierskich</b>	*	*	*	*
1	KNR 02-31 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. 4cm (3cm) - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: <b>145,60m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	145,60		
2	KNR 2-31 0810-03,04	Rozbiórka nawierzchni z betonu grub. nawierzchni 15cm - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: <b>145,60m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	145,60		
3	KNR 02-31 0813-0400	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej - <i>materiał przeznaczono na gruz</i> Obmiar: <b>112,00m</b>	m	112,00		
4		Demontaż balustrady mostowej (słupki żelbetowe i przeciągi z rur stalowych) Obmiar: <b>110,00m</b>	m	110,00		
*	<b>D.01.02.04</b>	<b>Wywiezienie gruzu</b>	*	*	*	*
5		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km Obmiar: <b>34,64m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	34,64		
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	*	*
*	<b>D.03.06.00</b>	<b>REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH</b>	*	*	*	*
*	<b>D.03.06.01</b>	<b>Regulacja kraterów ściekowych</b>	*	*	*	*
6		Regulacja kraterów ściekowych, nadbudowa wykonana betonem (pozycja zastępcza - regulacja wpustów mostowych) Obmiar: <b>8 szt.</b>	szt.	8		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
*	<b>D.04.03.00</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>	*	*	*	*
*	<b>D.04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie</b>	*	*	*	*
7	KNR 2-31 1406-0200	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Obmiar: <b>490,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	490,00		
*	<b>D.04.03.01</b>	<b>Skropienie</b>	*	*	*	*
8	KNR 2-31 1004-0300	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: <b>490,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	490,00		
*	*	<b>D 05.00.00a NAWIERZCHNIA</b>	*	*	*	*
*	<b>D 05.03.00a</b>	<b>NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>	*	*	*	*
*	<b>D.05.03.05a</b>	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>	*	*	*	*
9	KNR 2-31 0210-05,06	Wykonanie warstwy ścierniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej dowiezionej z odl. do...km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - <b>KR 3</b> ( <i>ułożenie taśmy uszczelniającej na połączeniach nawierzchni</i> ) Obmiar: <b>490,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	490,00		
*	<b>D.05.03.11</b>	<b>Frezowanie</b>	*	*	*	*
10		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm, z odwiezieniem urobku na odl. do 10km (destrukcja należy wbudować w miejsca wskazane przez Zamawiającego) Obmiar: <b>490,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	490,00		
*	<b>M-18.01.03</b>	<b>Bitumiczne przykrycie dylatacyjne</b>	*	*	*	*
11		Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50mm masą zalewową, szerokość szczeliny 20mm wraz z uszczelnieniem szczeliny dylatacyjnej między płytą a przyczółkiem - pozycja zastępcza (20-50mm) Obmiar: <b>20,00m</b>	m	20,00		

# KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa mostu na Kanale Bystrym w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w  
km 22+030 - II przetarg.

<b>D.07.00.00</b>		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*	*
*	<b>D.07.01.00</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>	*	*	*	*
*	<b>D.07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome cienkowarstwowe</b>	*	*	*	*
12	KNR 2-31 1301-0200	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie Obmiar: <b>35,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	35,00		
*	<b>D.07.05.00</b>	<b>BARIERY OCHRONNE</b>	*	*	*	*
*	<b>D.07.05.01</b>	<b>Bariery ochronne</b>	*	*	*	*
13		Ustawienie barieroporęczy Obmiar: <b>110,00m</b>	m	110,00		
<b>D.08.00.00</b>		<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>	*	*	*	*
*	<b>D.08.01.00</b>	<b>KRAWĘŻNIKI</b>	*	*	*	*
*	<b>D.08.01.06</b>	<b>Krawężniki kamienne bez ławy</b>	*	*	*	*
14		Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego na podlewce z mieszanek niskokurczliwych o wym. 20*20cm Obmiar: <b>112,00m</b>	m	112,00		
*		<b>Inne roboty</b>	*	*	*	*
15		Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolację, przez szlifowanie i oczyszczenie Obmiar: <b>145,60m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	145,60		
16		Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płaszczyźnie betonowej poziomej Obmiar: <b>145,60m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	145,60		
17		Wykonanie płyty chodnika z betonu zbrojonego siatką o wym. 15x15 o $\varnothing$ 10mm wraz z wykonaniem dylatacji na chodnikach (4szt.*2,00m) Obmiar: <b>29,12m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	29,12		
18		Wykonanie powłoki chodnika z żywicy epoksydowej obmiar: <b>145,60m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	145,60		
19		Odkucie, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków zaprawą PCC Razem: <b>2,28m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	2,28		
20		Oczyszczenie rur spustowych odprowadzających wodę z kratki ściekowych na moście o średnicy 120mm i długości 90cm Obmiar: <b>2,71m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,71		
21		Malowanie oczyszczonych rur spustowych zestawem farb posiadającą aprobatę techniczną o grub. każda 80 mikronów (warstwa podkładowa, międzywarstwowa i powierzchniowa) Obmiar: <b>2,71m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2,71		
<b>Razem (netto)</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Razem (brutto)</b>						

Słownie w zł brutto: .....

Miejscowość, data .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)