

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 ul. Mazowiecka w miejscowości Konarzyce w km 7+050 SP.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.						
D.01.01.00.00 Roboty pomiarowe.						
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,134		
D.01.02.04.00 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.						
2	D.01.02.04.27.06	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych i betonowych płyt o powierzchni ponad 3,0m ² z odwiezieniem płyt.	m ²	54,00		
D 04.00.00.00.00 POBUDOWY.						
D.04.01.00.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGŁASZCZANIEM PODŁOŻA.						
3	D 04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagłazaniem podłoża na całej szerokości chodnika w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m ²	40,00		
4	D 04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagłazaniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30cm z odwiezieniem urobku.	m ²	343,00		
D.04.04.00.00 POBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.						
5	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy w konstrukcji chodnika z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm.	m ²	40,00		
D.04.06.00.00 POBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO.						
6	D.04.06.02.13.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, grubość warstwy po zagłazaniu 20cm.	m ²	343,00		
D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE.						
D.05.03.23.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.						
7	D 05.03.23.15.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej (typ kołowa) o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wyp. piaskiem.	m ²	343,00		
D 06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.						
D.06.01.00.00 SKARPY, ROWY, CIEKI.						
8	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m ²	12,00		
D.06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁOŻYMI ROWÓW.						
9	D 06.02.01.11.02	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m ² o średnicy 40cm pod zjazdami.	m	49,00		
D.06.04.00.00 ROWY.						
10	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namoju (grubość namoju 20cm-80cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m	84,00		
D 08.00.00.00 ELEMENTY ULIC.						
D.08.01.01.00 KRAWIENNIKI BETONOWE.						
11	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawienników betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem jeźwy z oporem z betonu C12/15 (B15).	m	191,00		
D.08.02.02.00 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.						
12	D 08.02.02.11.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	40,00		
D.08.03.00.00 OBRZEŻA.						
13	D 08.03.01.11.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	24,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
14	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
15	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		

Razem:	
Podatek VAT 23%	
Ogółem:	

Słownie:

dn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)