

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 0+860 - 2+130 str. lewa

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01.11.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,3		
1.2	D-01.02.01.11.03	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 26-35 cm	szt.	125		
1.3	D-01.02.01.12.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 36-45 cm	szt.	6		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	35		
2.2	D-01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10		
2.3	D-01.02.04.29.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki tonowej-opaska ul.Maszynowa	m2	5		
2.4	D-01.02.04.71.02	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami	m	32		
3		ROBOTY ZIEMNE				
3.1	D-02.01.01.11.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II-koryto pod konstrukcję ścieżki oraz wykonanie rowu (usunięcie humusu)	m3	1 757,00		
3.2	D-02.03.01.12.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z pospółki drogowej dostarczonej samochodami, walcami samojezdnymi 9 t.	m3	2 417,00		
4		PRZEPUSTY POD ŚCIEŻKĄ I ZJAZDAMI				
4.1	D-06.02.01.12.01	Przepusty rurowe pod zjazdami i pod ścieżką rowerwą - rury PEHD o średnicy 50 cm	m	46		
4.2	D-06.01.01.51.02	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce z betonu c-8/10	m2	40		
5		ZJAZDY				
5.1	D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	m2	160		
5.2	D-04.04.02.16.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	160		
5.3	D-05.03.05.22.04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm. AC11S	m2	160		
6		PODBUDOWY				
6.1	D-04.01.01.31.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 157,58		
6.2	D-04.04.02.16.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	3 450,60		
7		KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
7.1	D-08.01.01.12.02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej- podłączenie do istn nawierzchni na skrzyżowaniach	m	35		
8		NAWIERZCHNIE				
8.1	D-05.03.05.22.04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowład.do 5 t Krotność=1,25	m2	3 195,00		
9		OZNAKOWANIE				
9.1	D-07.06.02.11.03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm,o rozstawie słupków z rur śr.60 mm,co 2,5 m	m	12		
9.2	D-07.02.01.41.01	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy wewnętrznej 50 mm	szt.	23		
9.3	D-07.02.01.44.39	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt.	23		
9.4	D-07.01.01.11.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową na przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie	m2	56		

10		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10.1	D-05.02.01.11.01	Pobocza żwirowe. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 890,00		
10.2	D-06.01.01.15.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III	m2	4 600,00		
10.3	D-06.01.01.11.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	4 600,00		
10.4	Umowa nr WZP.2511.6.2016 z dnia 24.05.2016	Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt.	1		
10.5	Umowa nr WZP.2511.6.2016 z dnia 24.05.2016	Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu	szt.	1		

Wartość netto:

Podatek VAT = 23,00%

Wartość brutto:

słownie:

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy