

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej w km 26+580 - 26+950 i parkingu w km 27+400 - 27+510 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689,
na ul 3-go maja w m. Hajnówka

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,480		
2	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm				
1	46-55 cm, bez utrudnień	szt.	16,00		
3	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm				
1	z odwiezieniem nadmiaru humusu	m3	103,00		
4	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych				
1	trylinki grub. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	90,00		
5	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych				
1	o wym. 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej	m2	199,00		
6	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 464,00		
7	Rozebranie krawężników betonowych				
1	na podsypce cementowo - piaskowej	m	592,00		
8	Rozebranie obrzeży betonowych				
1	o wym. 60x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	1 125,00		
9	Sączki podłużne z tworzyw sztucznych				
1	w gruncie kat III (zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurami AROT)	m	110,000		
10	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i kratek deszczowych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	17,000		
11	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	5,000		
12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm	m2	482,000		
13	Wykonanie podbudowy z kruszywanaturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy do 21-25 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm	m2	100,000		
14	Wykonanie podbudowy z kruszywanaturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 8 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 8 cm (pod chodnikiem)	m2	1 550,000		
15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 16-20 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm	m2	382,000		
16	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy do 9-10 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm	m2	382,000		
17	Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego				
1	AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4) grubość warstwy 6 cm	m2	425,000		
18	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm				
1	z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4)	m2	532,000		
19	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole				
1	farbą akrylową białą i niebieską, malowanie ręczne	m2	46,000		
20	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych				
1	o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	1,000		

21	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków			
1	znaków średnich typ D, folia odblaskowa II generacji	szt.	1,000	
22	Przymocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków			
1	znaków średnich typ T-29, folia odblaskowa II generacji	m2	0,300	
23	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	116,000	
24	Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	495,000	
25	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm			
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki do ponownego wbudowania	m2	75,000	
2	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 500,000	
3	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50,000	
26	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm			
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdu)	m2	100,000	
27	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm			
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	906,000	
28	Wykonanie trawników dywanowych			
1	na skarpach siewem	m2	886,000	
29	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej			
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,000	
30	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót			
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000	

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy