

## KOSZTORYS OFERTOWY- zaû cznik Nr 1 do oferty

### Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- droga 66 w km 42+775 do km 43+805

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilo jednostek	Cena jedn.	Warto
1	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,030		
2	Mechaniczne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. warstwy do 15 cm	m2	268,00		
3	Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych o r. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	203,00		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	20,40		
5	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III	m3	133,60		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-IV z transportem urobku na odl. 5 km	m3	358,00		
7	Wykonanie cianek czoowych elbetowych dla przepustów o r. 60 cm	m3	2,70		
8	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o rdnicy 40 cm ŷczonych na uszczelk gumow (pozycja zast pcza dla rur PVC o podwy szonej wytrzymaõ ci o rdnicy 40 cm na ŷwie z pospõjki gr. 15 cm)	m	94,00		
9	Wykonanie studni rewizyjnej o rdnicy 1,2 m o gŷ b. 2 m	szt.	2		
10	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o rdnicy 80 cm przy zamuleniu do 50 % jego rdnicy	m	10,80		
11	Wykonanie koryta mechanicznie na caŷej szeroko ci jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV gŷ b. koryta 30 cm	m2	1681,70		
12	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	5238,00		
13	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsj asfaltow .	m2	12963,00		
14	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego grubo warstwy 20 cm	m2	308,00		
15	Wykonanie podbudowy z kruszywa ŷamanego warstwa gõrna, grub. podbudowy 20 cm	m2	1525,00		
16	Wyrõwnanie istniejcej nawierzchni mieszank mineralno- asfaltow grysowo- wirow AC 16P	t	647,88		
17	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wi ca AC 16W grubo warstwy 8 cm	m2	151,80		
18	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- wirowej AC 11S grubo warstwy po zageszczeniu 5 cm	m2	6636,00		
19	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: rednia grubo warstwy 5 cm.	m2	216,00		
20	Rozõwienie siatki wzmacniajcej na kraw dzi poŷcze istniejcej i nowej nawierzchni o wytrzymaõ ci powy ej 80 kN/m	m2	2085,20		

21	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia polnego o wym. 16x20 cm, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	5,72		
22	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółki wraz z zagłazaniem.	m3	257,50		
23	cinanie zawyżonych poboczy, grub. warstwy ciennej 10 cm	m2	2575,00		
24	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm	m	2060,00		
25	Oznakowanie poziome farb akrylowych białych z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawężniki malowane mechanicznie (linie ciągłe)	m2	160,00		
26	Oznakowanie poziome farb akrylowych białych z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawężniki malowane mechanicznie (linie przerywane)	m2	128,00		
27	Ustawienie słupków z rur stalowych o redn. 50 mm z zasypaniem dożłobków i ubiciem warstwami (pozycja zastępuje dla przestawienia istniejących znaków)	szt.	18		
28	Ustawienie krawężników betonowych o wym 20x30 na jezdni z oporem z betonu C 12/15	m	218,00		
29	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	262,00		
30	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	53,00		
31	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	134,00		
32	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	23,00		
33	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o rednicy 40 cm na jezdni z pospółki gr. 15 cm.	m	179,00		
34	Wykonanie przepustów z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o rednicy 50 cm na jezdni z pospółki gr. 15 cm.	m	13,00		
35	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
36	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
			Suma netto:		
			Podatek VAT 23%		
			Wartość robót z podatkiem VAT:		

sygnatura: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela oferenta

Data: