

KOSZTORYS OFERTOWY

**Naprawa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 647
D by - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski na odcinku od km 45+325 do km 45+925**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7,00
D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.						
D.01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE.						
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,600		
D.01.02.01.20 KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.						
2	D.01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 3000/ha.	ha	0,12		
D.01.02.02.00 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.						
3	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15cm.	m3	214,43		
D.01.02.04.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZE I PRZEPUSTÓW.						
4	Przez analogi D.01.02.04.22.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubo nawierzchni do 10cm.	m2	27,00		
5	Przez analogi D.01.02.04.72.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 100cm.	m	10,90		
6	D.01.02.04.91.01	Rozebranie cianek czołowych z betonu.	m3	5,40		
D.02.03.01.00 WYKONANIE NASYPÓW.						
7	D.02.03.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu.	m3	320,00		
D 03.01.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.						
D.03.01.02.00 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACZY FALISTEJ.						
8	D 03.01.02.11.03 przez analogi	Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, średnica przepustu 100cm wraz z wykonaniem jawy z kruszywa, zasypki przepustu i umocnieniem wlotów i wylotów.	m	12,25		
D 04.00.00.00 PODBUDOWY.						
D.04.01.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGŁĄSZCZANIEM PODŁOŻA.						
9	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagłazaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głąb koryta do 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	2 019,39		
D.04.03.00.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.						
10	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie.	m2	3 000,00		
11	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie.	m2	12 191,39		
D.04.04.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.						
12	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubo warstwy 20cm.	m2	1 826,39		
D.04.07.00.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO.						
13	D 04.07.01.11.03	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na KR3, grubo warstwy po zagłazaniu 6cm.	m2	1 623,00		
D.04.08.00.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO.						
14	D 04.08.01.11.01 przez analogi	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16W grubość 0-6cm (średnio 3cm).	t	225,00		
D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE.						
D.05.01.00.00 NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH.						
15	D 05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni wirowych, warstwa górna, grubo warstwy 16cm.	m2	100,00		
D.05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.						
16	D 05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wirowej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grubo warstwy po zagłazaniu 4cm.	m2	4 548,00		
17	D 05.03.05.12.03	Wykonanie warstwy wirowej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grubo warstwy po zagłazaniu 6cm.	m2	47,39		
18	D 05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grubo warstwy po zagłazaniu 4cm.	m2	4 547,39		
19	D 05.03.11.31.02 przez analogi	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnio grubo warstwy 4cm z odwiezieniem urobku.	m2	15,00		

