

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowości Miastkowo od km 0+015 do km 0+750 SP.**

| Lp | Pozycja katalogowa | Opis robót | Jedn. miary | Ilo jednostek | Cena jednostkowa | Warto |
|---|-----------------------------------|---|------------------------|---------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. | | | | | | |
| D.01.01.01.00 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH. | | | | | | |
| 1 | D 01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych. | km | 0,735 | | |
| D.01.02.01.20 KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW. | | | | | | |
| 2 | D.01.02.01.22.03 | Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 3000/ha. | ha | 0,012 | | |
| D.01.02.02.00 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY. | | | | | | |
| 3 | D.01.02.02.12.01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15cm. | m3 | 220,50 | | |
| D.01.02.04.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZE I PRZEPUSTÓW. | | | | | | |
| 4 | D.01.02.04.23.01 | Rozebranie nawierzchni z betonu grubo nawierzchni 15cm. | m2 | 16,00 | | |
| 5 | D.01.02.04.71.01 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm. | m | 58,00 | | |
| 6 | D.01.02.04.91.01 | Rozebranie ciałek czołowych z betonu. | m3 | 0,90 | | |
| D 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE. | | | | | | |
| D.02.03.01.00 WYKONANIE NASYPÓW. | | | | | | |
| 7 | D 02.03.01.12.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II (pospółka) z pozyskaniem i transportem, wraz z form. i zagłębieniem nasypu i zwilżeniem warstw zagłębionych wodami. | m3 | 292,32 | | |
| D 04.00.00.00 PODBUDOWY. | | | | | | |
| D.04.01.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGŁĘBIENIEM PODÓŁ A. | | | | | | |
| 8 | D 04.01.01.11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagłębieniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głąbokość koryta 10cm. | m2 | 1323,00 | | |
| D.04.04.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE. | | | | | | |
| 9 | D.04.04.02.12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, frakcji 0-31,5, grubość warstwy 20cm. | m2 | 117,60 | | |
| D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE. | | | | | | |
| D.05.03.23.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. | | | | | | |
| 10 | D 05.03.23.15.04 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. | m2 | 133,60 | | |
| D.06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. | | | | | | |
| D.06.01.01.50 UMOCNIECIE DŃA ROWÓW I CIEKÓW BRUKOWCEM. | | | | | | |
| 11 | D 06.01.01.51.02 | Wykonanie umocnienia dna rowów i cieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. | m2 | 60,00 | | |
| D.06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁOŻYMI ROWÓW. | | | | | | |
| 12 | Przez analogi D 06.02.01.11.02 | Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami. | m | 135,00 | | |
| D.06.04.01.00 ROWY. | | | | | | |
| 13 | D 06.04.01.21.02 | Oczyszczenie rowów z namoju z profilowaniem dna i skarp rowu, grubość namoju 20cm. | m | 615,00 | | |
| D.08.00.00.00 ELEMENTY ULIC. | | | | | | |
| D.08.02.02.00 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ. | | | | | | |
| 14 | D 08.02.02.11.03 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 911,40 | | |
| D.08.03.00.00 OBRZEŻENIA. | | | | | | |
| 15 | D 08.03.01.12.04 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. | m | 1472,80 | | |
| Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza. | | | | | | |
| 16 | Analiza własna | Projekt czasowej organizacji ruchu. | kpl | 1,00 | | |
| 17 | Analiza własna | Inwentaryzacja powykonawcza. | kpl | 1,00 | | |
| | | | Razem: | | | |
| | | | Podatek VAT 23% | | | |
| | | | Ogółem: | | | |

Sygnatura:

dn.

AAAAAAAAAAAAAAAA

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)