

## KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 0+013 - 0+820 w m. Drohiczyn

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,810		
<b>2</b>	<b>Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm</b>				
1	z odwiezieniem nadmiaru humusu	m3	323,00		
<b>3</b>	<b>Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych</b>				
1	o wym. 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej	m2	283,00		
<b>4</b>	<b>Rozebranie krawężników betonowych</b>				
1	na podsypce cementowo - piaskowej	m	1 614,00		
<b>5</b>	<b>Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat I-VI z pozyskaniem i transportem</b>				
1	z gruntów naturalnych (uzupełnienie ziemi pod zieleńce str. prawa i lewa)	m3	81,000		
<b>6</b>	<b>Regulacja pionowa kraterów ściekowych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	32,000		
<b>7</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,000		
<b>8</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	5,000		
<b>9</b>	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm</b>				
1	na całej szerokości zjazdu, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 15 cm	m2	48,000		
<b>10</b>	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm</b>				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm (pod krawężnik obie strony)	m2	968,000		
<b>11</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywanaturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 15 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (uzupełnienie przy krawężniku str. lewa)	m2	403,500		
<b>12</b>	<b>Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi</b>				
1	AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4)	t	50,000		
<b>13</b>	<b>Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy do 8 -10 cm</b>				
1	grubość warstwy 10 cm (zjazd na drogę gruntową)	m2	48,000		
<b>14</b>	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubość do 5 cm</b>				
1	z AC 16 W, grubość 4 cm (KR 3-4)	m2	5 800,000		
<b>15</b>	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm</b>				
1	z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4)	m2	5 910,000		
<b>16</b>	<b>Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm</b>				
1	wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Siemiatyczach	m2	140,000		
<b>17</b>	<b>Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem</b>				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	18,000		
<b>18</b>	<b>Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami</b>				
1	o średnicy 40 cm	m	21,000		
<b>19</b>	<b>Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp i rowów</b>				
1	grub. namułu 20 cm	m	80,000		

<b>20</b>	<b>Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej</b>			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	1 614,000	
<b>21</b>	<b>Wykonanie trawników dywanowych</b>			
1	na skarpach siewem	m2	3 228,000	
<b>22</b>	<b>Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej</b>			
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,000	
<b>23</b>	<b>Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót</b>			
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000	

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

---

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy