

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej w km 15+380 - 16+000 i chodnika z kostki brukowej w km 15+490 - 15+890 w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 692, w m. Kłopoty Stanisławy

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,620		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm				
1	z odwiezieniem nadmiaru humusu	m3	64,00		
3	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat I-VI z pozyskaniem i transportem				
1	z gruntów naturalnych (uzupełnienie ziemi przy chodniku)	m3	11,000		
4	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 60cm				
1	grubość namułu do 50% średnicy przepustu	m	32,000		
5	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm (zjazdy i poszerzenie)	m2	366,000		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 15 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (chodnik)	m2	579,000		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 16-20 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm (zjazdy)	m2	120,000		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 21-25 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (poszerzenie)	m2	246,000		
9	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy do 7 cm				
1	AC 16W / AC 16P grubość 6 cm	m2	205,000		
10	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubość do 5 cm				
1	z AC 11 W, grubość 4 cm (KR 3-4)	m2	5 662,000		
11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 5 cm				
1	z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4)	m2	5 940,000		
12	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm				
1	wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Siemiatyczach	m2	80,000		
13	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni				
1	o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	410,000		
14	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	30,000		
15	Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi korytkowymi				
1	grub 15 cm, na podsypce piaskowej, kaskadowo	m	4,000		
2	grub 20 cm, na podsypce piaskowej, ciek podchodnikowy	m	2,000		
16	Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi				
1	ażurowymi 60x40x10 cm wypełnieni wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m2	24,000		
17	Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami				
1	o średnicy 40 cm	m	12,000		
18	Uzupełnienie zaniżonych poboczy				
1	kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 5 cm	m3	123,000		

19	Ścinanie zawyżonych poboczy			
1	grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	1 230,000	
20	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp i rowów			
1	grub. namułu 20 cm	m	320,000	
21	Ustawienie ogrodzeń ochronnych rurowych			
1	pojedyncze o rozstawie słupków co 1,50m "olsztyn"	m	6,000	
22	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej			
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	296,000	
23	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm			
1	szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	563,000	
2	kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	16,000	
24	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm			
1	kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	60,000	
25	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm			
1	na podsypce piaskowej	m	245,000	
26	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm			
1	na podsypce piaskowej	m	255,000	
27	Wykonanie trawników dywanowych			
1	na skarpach siewem	m2	490,000	
28	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej			
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,000	
29	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót			
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000	

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy