

KOSZTORYS OFERTOWY- zał. Nr 1 do oferty

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.pr zedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			DZIAŁ I -Naprawa przepustu rurowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 3+603				
1.1			SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	SST D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.100		
d.1.1	2 KNR 2-01 0126-01	SST D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm	m3	12.60		
d.1.1	3 KNNR 6 0801-02	SST D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	27.50		
d.1.1	4 KNNR 6 0802-04	SST 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	27.50		
d.1.1	5 KNR 2-31 0816-03	SST D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury żelbetowych o śr. 70 cm	m	10.00		
d.1.1	6 KNR 4-04 1103-04	SST D-01.02.09.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym.	m3	5.89		
1.2			SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
d.1.2	7 KNR 2-01 0205-01	SST D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	54.18		
d.1.2	8 KNNR 1 0202-07	SST D-02.03.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie	m3	50.93		
d.1.2	9 KNR AT-04 0101-0201	SST D-02.04.04.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m2	m2	58.50		
1.3			SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
d.1.3	10 KNCK-3 0602-03 analogia	SST D 03.01.01.	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 80 cm. Wraz z wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm (HDPE SN8)	m	13.00		
1.4			SST D-04.00.00 PODBUDOWY				
d.1.4	11 KNNR 6 0102-03	SST D-04.01.01.	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	32.00		
d.1.4	12 KNNR 6 0103-03	SST D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	32.50		
d.1.4	13 KNNR 6 1005-06	SST D-04.03.01.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	61.60		
d.1.4	14 KNNR 6 1005-07	SST D-04.03.01.Lp. Podstawa Nr spec.techn.	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	181.60		
d.1.4	15 KNNR 6 0113-01	SST D-04.04.02.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dwie warstwy po 15 cm)	m2	103.70		

16 d.1.4	KNNR 6 0110-03	SST D-04.07.01.	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm AC16P	m2	32.10		
1.5			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
17 d.1.5	KNNR 6 0308-03	SST D 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	54.90		
18 d.1.5	KNNR 6 0309-02	SST D 05.03.25.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S	m2	150.00		
19 d.1.5	KNR AT-03 0102-01	SST D 05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m2	110.00		
20 d.1.5	KNR AT-03 0102-01 analiza indywidualna	SST D 05.03.26.	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni o wytrzymałości powyżej 20 KN/m2	m2	150.00		
1.6			SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21 d.1.6	KNNR 1 0503-05	SST D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	75.00		
22 d.1.6	KNNR 1 0514-01	SST D-06.01.01.	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi	m2	40.00		
23 d.1.6	KNNR 6 1302-02	SST D-06.04.01.	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	200.00		
1.7			SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
24 d.1.7	KNNR 6 0703-01	SST D-07.06.02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m (Bariery trzy linowe N2, W4)	m	128.00		
1.8			INNE ROBOTY				
25 d.1.8	analiza indywidualna		Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
Razem dział I: Naprawa przepustu rurowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 3+603							

Lp.+A6	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.prz	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			DZIAŁ II- Naprawa przepustu rurowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 11+820				
1.1			SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	SST D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.100		
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	SST D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm	m3	12.60		
3 d.1.1	KNNR 6 0801-02	SST D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	39.00		
4	KNNR 6 0802-04	SST 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	39.00		

5	KNR 2-31 0816-03	SST D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury żelbetowych o śr. 80 cm	m	9.20		
d.1.1							
6	KNR 4-04 1103-04	SST D-01.02.09.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym.	m3	7.08		
d.1.1							
1.2			SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
7	KNR 2-01 0205-01	SST D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami	m3	84.06		
d.1.2							
8	KNNR 1 0202-07	SST D-02.03.01.	podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie	m3	94.95		
d.1.2							
9	KNR AT-04 0101-0201	SST D-02.04.04.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny gramaturze 250-300 g/m2	m2	75.00		
d.1.2							
1.3			SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
10	KNCK-3 0602-03	SST D 03.01.01.	Budowa przepustów drogowych rurowych jednootworowych - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 100 cm. Wraz z wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm (HDPE SN8)	m	15.00		
d.1.3							
1.4			SST D-04.00.00 PODBUDOWY				
11	KNNR 6 0103-03	SST D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	39.00		
d.1.4							
12	KNNR 6 1005-06	SST D-04.03.01.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	80.08		
d.1.4							
13	KNNR 6 1005-07	SST D-04.03.01.	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	200.08		
d.1.4							
14	KNNR 6 0113-01	SST D-04.04.02.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dwie warstwy po 15 cm)	m2	93.21		
d.1.4							
15	KNNR 6 0110-03	SST D-04.07.01.1	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm AC16P	m2	41.73		
d.1.4							
1.5			SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
16	KNNR 6 0308-03	SST D 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	40.17		
d.1.5							
17	KNNR 6 0309-02	SST -D 05.03.25.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S	m2	159.00		
d.1.5							
18	KNR AT-03 0102-01	SST D 05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m2	120.00		
d.1.5							
19	KNR AT-03 0102-01	SST D 05.03.26.	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni o wytrzymałości powyżej 20 KN/m2	m2	159.00		
d.1.5							
1.6			SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20	KNNR 1 0503-05	SST D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	79.50		
d.1.6							
21	KNNR 1 0514-01	SST D-06.01.01.	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi	m2	52.00		
d.1.6							
1.7			SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
22	KNNR 6 0703-01	SST D-07.06.02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m (Bariery trzy linowe N2, W4)	m	128.00		
d.1.7							
1.8			INNE ROBOTY				
23			Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1.00		
d.1.8	analiza indywidualna						

Razem dział II: Naprawa przepustu rurowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 11+820	
	RAZEM DZIAŁ I i II
	PODATEK VAT 23%
	OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT DZIAŁ I i II

Słownie:.....

.....dn.

.....
*/pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy/*