KOSZTORYS OFERTOWY-ZağŃcznik Nr 1 do oferty

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabğudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w km od 11+680 do km 13+675

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	IloŜĺ jednostek	Cena jedn.	WartoŜĺ
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokoŜciowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych droga wojewódzka Nr 685 Zabğudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w km od 11+680 do km 13+675	km	1,995		
2	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	14490,00		
3	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjŃ asfaltowŃ	m2	14490,00		
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Ŝcieralna AC 11 S, grub. warstwy po zagňszczeniu 5 cm	m2	14490,00		
5	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno , grub warstwy 4 cm,bez odwiezienia urobku	m2	14490,00		
6	Uzupeğnienie zaniŬonych poboczy pospółkŃ wraz z zagňszczeniem	m3	199,50		
7	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
		Razem:			
		Podatek VAT 23%			
		WartoŜĺ robót z podatkiem VAT:			

Sğownie: é

é é é é é é é é é ....

Data: pieczŃĺ i podpis upeğnomocnionego przedstawiciela oferenta