

KOSZTORYS OFERTOWY-zalacznik nr 1 do oferty**Naprawa chodnika i zatoki autobusowej w m.Barszczówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 strona prawa.**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych droga wojewódzka Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 str. P	km	0,152		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 16-25 cm	m3	76,00		
3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubo nawierzchni 4 cm	m2	31,00		
4	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, ułożonych na pods. Piaskowej	m2	27,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	71,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych	m	21,00		
7	Rozebranie żaw podkrawężnikowych z betonu	m3	6,75		
8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	14,00		
9	Oczyszczenie przepustu pod zjazdami i drogami o redn. 150 cm, grub. namuliu do 50 % rednicy przepustu	m	10,00		
10	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV gęb. koryta 30 cm	m2	43,00		
11	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsji asfaltów	m2	43,00		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	285,00		
13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	43,00		
14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wierzchnia AC 16 W, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	43,00		
15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa cierzchnia AC 8 S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	64,00		
16	Oczyszczenie rowów z namuliu z profilowaniem skarp i dna rowu, gębokamuliu 10 cm.	m	158,00		
17	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 na żawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	158,00		
18	Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	285,00		
19	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	162,00		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

Słownie:

.....
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

