KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa zatok autobusowych w ciągu DW nr 668 Piatnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku od km 5+946 do km 6+073

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jedno-stkowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
	D.01.02.04.00	**ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEń I PRZEPUSTÓW**				
1	D.01.02.04.24.01	Rozebranie umocnień z brukowca - grub. brukowca 16-20cm	m2	6,00		
	D.01.02.02.00	**ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY**				
2	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości warstwy do 15cm	m3	67,20		
	D 02.03.00.00	**NASYPY**				
	D.02.03.01.10	**WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTÓW KAT. I-VI**				
3	D 04.01.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1km	m3	90,98		
	D 03.00.00.00	**ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**				
	D.03.07.00.00	**CZYSZCZENIE URZĄDZEń ODWADNIAJĄCYCH**				
4	D 03.07.01.11.01	Czyszczenie przepustów pod zjazdami drogowymi, rury średnicy 40cm - grub. namułu do 50% śred. Przepustu	m	26,50		
	D 04.00.00.00	**PODBUDOWY**				
	D.04.01.00.00	**KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA**				
5	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	96,00		
	D.04.04.00.00	**PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE**				
6	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm	m2	149,60		
	D.04.06.00.00	**PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO**				
7	D 04.06.02.13.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grub. Warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	207,20		
	D 05.00.00.00	**NAWIERZCHNIE**				
	D.05.03.00.00	**NAWIERZCHNIE ULEPSZONE**				
8	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	207,20		
	D 06.00.00.00	**ROBOTY WYKOńCZENIOWE**				
	D.06.02.00.00	**PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW**				
9	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	8,00		
10	D 06.02.01.11.02 przez analogię	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm na ławie z kruszywa naturalnego 0/31 wraz z zasypką oraz z wykonaniem połączeń szczelnych za pomocą złączek do dwóch przepustów pod zjazdami	m	113,00		
	D.06.04.01.00	**ROWY**				
11	D 06.04.01.21.01	Oczyszczenie rowów z namułu (grubość namułu 10cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	80,00		
	D 08.00.00.00	**ELEMETY ULIC**				
	D.08.01.01.00	**KRAWĘŻNIKI BETONOWE**				
12	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem	m	227,30		
	D.08.02.00.00	**CHODNIKI**				
13	D 08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	149,60		
	D.08.03.00.00	**OBRZEśA**				
14	D 08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	98,70		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza					
15	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
16	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem			

Słownie: ..

dn. .....

.....

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)