

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Naprawa zatok autobusowych w ciągu DW nr 668 Piatnica Poduchowna Ę PrzytuŃy Ę Osowiec na odcinku od km 5+946 do km 6+073**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>D.01.02.04.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZE I PRZEPUSTÓW</b>					
1	D.01.02.04.24.01 przez analogi	Rozebranie umocnie z brukowca - grub. brukowca 16-20cm 2*3,0	m2	6,00	6,00
<b>D.01.02.02.00 ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY</b>					
2	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15cm 2*(56,0*4,0)*0,15	m3	67,20	67,20
RAZEM					67,20
<b>D 02.03.00.00 NASYPY</b>					
<b>D.02.03.01.10 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTÓW KAT. I-VI</b>					
3	D 04.01.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odległ do 1km $((1,6+1,95)/2*0,2)*56+20*1,7*0,2+20*((0,5+1)/2*0,4)+22,2*((0,5+1)/2*0,4)+12,30*((1+1,5)/2*0,4)*2$	m3	90,98	90,98
RAZEM					90,98
<b>D 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
<b>D.03.07.00.00 CZYSZCZENIE URZ DZE ODWADNIAJ CYCH</b>					
4	D 03.07.01.11.01	Czyszczenie przepustów pod zjazdami drogowymi, rury rednicy 40cm - grub. namuŃ do 50% red. Przepustu 10,5+16	m	26,50	26,50
RAZEM					26,50
<b>D 04.00.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>D.04.01.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZG SZCZANIEM PODÚO A</b>					
5	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczaniem podŃ a na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, gŃ b. Koryta 20cm, z odwiezieniem urobku. $2*((54+42)/2*1,0)$	m2	96,00	96,00
RAZEM					96,00
<b>D.04.04.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>					
6	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa gÓrna, grubo warstwy 15cm $(51,25+42,25)*1,6$	m2	149,60	149,60
RAZEM					149,60
<b>D.04.06.00.00 PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO</b>					
7	D 04.06.02.13.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grub. Warstwy po zag szczaniu 20cm $2*((20+54)/2*2,8)$	m2	207,20	207,20
RAZEM					207,20
<b>D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>D.05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
8	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubo ci 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypeŃnione piaskiem $2*((20+54)/2*2,8)$	m2	207,20	207,20
RAZEM					207,20
<b>D 06.00.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE</b>					
<b>D.06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDÚÓ ROWÓW</b>					
9	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubo ci 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeŃnione zapraw cementow 4,0*2	m2	8,00	8,00
RAZEM					8,00
10	D 06.02.01.11.02 przez analogi	UŃb enie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o rednicy 40cm na Ńawie z kruszywa naturalnego 0/31 wraz z zasypk oraz z wykonaniem poŃ cze szczelnych za pomoc ŃŃ czek do dwóch przepustów pod zjazdami 56,0+57,0	m	113,00	113,00
RAZEM					113,00

<b>D.06.04.01.00</b>		<b>ROWY</b>			
11	D 06.04.01.21.01	Oczyszczenie rowów z namułu ( grubo namułu 10cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m		
		20,0*4		80,00	
		RAZEM			80,00
<b>D 08.00.00.00</b>		<b>ELEMETY ULIC</b>			
<b>D.08.01.01.00</b>		<b>KRAW NIKI BETONOWE</b>			
12	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawników betonowych o wymiarach 20x30cm na jawie z betonu C12/15 (B15) z oporem	m		
		2*(54,0+12,30+20,0+22,20)+10,30		227,30	
		RAZEM			227,30
<b>D.08.02.00.00</b>		<b>CHODNIKI</b>			
13	D 08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		(51,25+42,25)*1,6		149,60	
		RAZEM			149,60
<b>D.08.03.00.00</b>		<b>OBRZE A</b>			
14	D 08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		50,0+42,30+1,6*4,0		98,70	
		RAZEM			98,70
<b>Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza</b>					
15	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl		
		1,00szt		1,00	
					1,00
16	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1,00szt		1,00	
					1,00

ýom a, 26.10.2017

Sporz dziý

Akceptowaý