

Przedmiar

Zagospodarowanie terenu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		UTWARDZENIE TERENU			
1 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm -	m2		
		296,00	m2	296,000	
				RAZEM	296,000
2 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		296,00	m2	296,000	
				RAZEM	296,000
3 d.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		296,00	m2	296,000	
				RAZEM	296,000
4 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		296,00	m2	296,000	
				RAZEM	296,000
2		OGRODZENIE			
5 d.2	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły i fundamenty betonowe - prefabrykowane	m		
		13,00 + 19,00 + 40,00 + 21,00 + 1,00	m	94,000	
				RAZEM	94,000
6 d.2	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie ze stalowych paneli wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole	m		
		94,00	m	94,000	
				RAZEM	94,000
7 d.2	KNR 2-02 1808-10	Brama wjazdowa , dwuskrzydłowa 400 * 200 cm ,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000