

## KOSZTORYS OFERTOWY

**ZADANIE 2: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647  
Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski  
w miejscowości Chmielewo od km 45+028 do km 45+329 SP.**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D 04.00.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY.</b>				
	<b>D.04.01.00.00.00</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</b>				
1	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm z odwiezieniem urobku.	m2	13,69		
	<b>D.04.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.</b>				
2	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy w konstrukcji chodnika z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm.	m2	493,91		
	<b>D.04.06.02.00</b>	<b>PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO</b>				
3	D 04.06.02.13.02	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego C12/15, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	13,69		
	<b>D 05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE.</b>				
	<b>D.05.03.23.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</b>				
4	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wyp. piaskiem.	m2	13,69		
	<b>D 06.00.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE.</b>				
	<b>D.06.03.00.00</b>	<b>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</b>				
5	D 06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	17,13		
	<b>D.06.04.00.00</b>	<b>ROWY.</b>				
6	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu 20cm-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m	50,00		
	<b>D 08.00.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC.</b>				
	<b>D.08.01.01.00</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE.</b>				
7	D 08.01.01.13.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem C12/15 (B15) przez analogię	m	6,00		
	<b>D.08.02.02.00</b>	<b>CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.</b>				
8	D 08.02.02.11.03	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	493,91		
	<b>D.08.03.00.00</b>	<b>OBRZEŻA.</b>				
9	D 08.03.01.12.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	297,30		
	<b>D.08.05.00.00</b>	<b>ŚCIEKI ULICZNE.</b>				
10	D 08.05.05.12.01	Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm na krawężnikach drogowych.	m	4,00		
<b>Razem:</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem:</b>						

Łomża, 01.03.2018r.

Sporządził:

Akceptował: