

## KOSZTORYS OFERTOWY

naprawa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 35+440 - 35+590,  
strona prawa w m. Siemiatycze

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,150		
<b>01.02.00.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
2	<b>Mechaniczne usunięcie humusu, grubość warstwy do 15 cm</b>				
1	z odwiezieniem urobku na odkład	m3	13,00		
3	<b>Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego</b>				
1	grubości 6 cm	m2	4,00		
4	<b>Rozebranie chodników z kostki brukowej</b>				
1	grubości 6 cm	m2	246,00		
5	<b>Rozebranie krawężników betonowych</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	155,00		
6	<b>Rozebranie obrzeży</b>				
1	o wym. 6x20 cm	m	169,00		
7	<b>Rozebranie słupków do znaków drogowych</b>				
1	zamocowanych w gruncie	szt.	2,00		
<b>D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
8	<b>Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,000		
<b>04.00.00.00 PODBUDOWY</b>					
9	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-40 cm</b>				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 25 cm	m2	160,000		
10	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 8 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 8 cm	m2	314,000		
11	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 11-15 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm	m2	110,000		
12	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 15 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm	m2	50,000		
<b>D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
13	<b>Plantowanie skarp</b>				
1	mechanicznie terenów płaski w gruntach kat. I-III	m2	262,000		
14	<b>humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5 cm</b>				
1	o szerokości 1-2m z dowozem ziemi urodzajnej	m2	262,000		
<b>D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
15	<b>Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych</b>				
1	o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	4,000		
16	<b>Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków</b>				
1	znaków średnich typ C (średnie) folia odblaskowa II gen. C-13/C-16a kreseczka pozioma i C-13/C-16 kreseczka pozioma	szt.	2,000		

D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC					
<b>17</b>	<b>Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej</b>				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	155,000		
<b>18</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>				
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	314,000		
<b>19</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm</b>				
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50,000		
<b>20</b>	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm</b>				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	169,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

---

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy