KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowości Miastkowo od km 0+750 do km 1+336 SP.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.**				
	D.01.01.01.00	**ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.**				
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,586		
	D.01.02.01.20	**KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.**				
2	D.01.02.01.22.03	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha.	ha	0,012		
	D.01.02.02.00	**ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.**				
3	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm.	m3	175,80		
	D.01.02.04.00	**ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.**				
4	D.01.02.04.23.01	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość nawierzchni 15 cm.	m2	48,00		
5	D.01.02.04.71.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm.	m	42,00		
6	D.01.02.04.91.01	Rozebranie ścianek czołowych z betonu.	m3	0,90		
	D 02.00.00.00	**ROBOTY ZIEMNE.**				
	D.02.03.01.00	**WYKONANIE NASYPÓW.**				
7	D 02.03.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II (pospółka) z pozyskaniem i transportem, wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem warstw zagęszczanych wodą.	m3	244,64		
	D 04.00.00.00	**PODBUDOWY.**				
	D.04.01.01.00	**KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA.**				
8	D 04.01.01.11.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10cm.	m2	1054,80		
	D.04.04.00.00	**PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.**				
9	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, frakcji 0-31,5, grubość warstwy 20cm.	m2	117,60		
	D.05.00.00.00	**NAWIERZCHNIE.**				
	D.05.03.23.00	**NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.**				
10	D 05.03.23.15.04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	117,60		
	D.06.00.00.00	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.**				
	D.06.01.01.50	**UMOCNIENIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.**				
11	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	56,00		
	D.06.02.00.00	**PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.**				
12	Przez analogię D 06.02.01.11.02	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami.	m	126,00		
	D.06.04.01.00	**ROWY.**				
13	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, grubość namułu 20cm.	m	460,00		
	D.08.00.00.00	**ELEMENTY ULIC.**				
	D.08.02.02.00	**CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.**				
14	D 08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	702,80		
	D.08.03.00.00	**OBRZEŻA.**				
15	D 08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	1173,40		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.					
16	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
17	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

Słownie: ....

dn. .....

.....

(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)