

KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik nr 1 do oferty

Naprawa chodnika w m. Łapy na drogach wojewódzkich : Nr 681 Roszki Wodźki -Łapy-Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km 6+723 do km 7+004 strona lewa, oraz Nr 682 Łapy-Turośń Dolna –Markowszczyzna w km 0+000 do km 0+095 strona lewa.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych na drogach wojewódzkich Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy- Poświętne- Brańsk -Ciechanowiec, oraz 682 Łapy -Turośń Dolna - Markowszczyzna w m. Łapy 681w km 6+723 do km 7+004 strona lewa oraz 682 w km 0+000 do km 0+095 strona lewa	km	0,376		
2	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub warstwy 15 cm	m2	95,00		
3	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	758,00		
4	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	183,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych20x30	m	376,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20	m	280,00		
7	Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych(typ Olsztyński)	m	14,00		
8	Rozebranie przepustów(poz. zastępcza dla rozebrania studni rewizyjnych fi 50cm)	m	6,00		
9	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	4,00		
10	Transport materiału z rozbiórki(gruzu)	m3	81,00		
11	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	3,00		
12	Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem , bez syfonu śr. 50 cm, kratki typ krawężnikowo uliczne	szt.	6,00		
13	Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	6,00		
14	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	5,00		
15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	202,00		
16	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych mechanicznie	m2	907,00		
17	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 8 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	700,00		
18	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grub. warstwy 15 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	206,00		
19	Wyrównanie podbudowy betonem cementowym(poz zastępcza betonowanie za obrzeżami)	m3	6,00		
20	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	869,00		
21	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	9,00		
22	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	m	376,00		
23	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	372,00		
24	Zamiana hydrantów naziemnych na doziemne	szt.	2,00		
Razem:					
VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie:

.....
Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta