KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik Nr 1 do oferty

Remont chodnika w m. Kiewłaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 30+413 do km 30+905 strona lewa.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,492		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,wywiezienie nadmiaru humusuna odl do 1 km	m3	89,00		
3	Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym	m	20,00		
4	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat I-VI	m3	96,00		
5	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI,głębokość koryta 10 cm	m2	789,00		
6	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI,głębokość koryta 20 cm	m2	98,00		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	789,00		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	98,00		
9	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	9,00		
10	Ustawienie krawężnika o wym. 20x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15	m	325,00		
11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm,szarej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem	m2	789,00		
12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	98,00		
13	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	442,00		
14	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	54,00		
15	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
16	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
		Razem:			
		VAT 23%			
		Wartość robót z podatkiem VAT:			

słownie: ć .