

PRZEDMIAR

**Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabûdów- Narew- Nowosady-
Hajnówka- Kleszczele w m. Narew w km 20+ 378 do km 20+393 i w km 20+474
do km 20+ 709**

	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilo
1	2	3	4	5
D-03.03.00.00 S CZKI				
	D-03.06.01.00	Regulacja elementów urz dze podziemnych		
	D-03.06.01.11	Regulacja pionowa krater ciekowych		
1	D-03.06.01.11.01	Nadbudowa wykonana betonem szt.5	szt.	5
D-04.00.00.00 POBUDOWY				
	D-04.03.00.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
	D-04.03.01.10	Oczyszczenie		
	D-04.03.01.12	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.		
2	D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie. Droga wojewódzka nr 685 w km 20+378 do20+393 i w km 20+474 do km 20+709 250m*7,0=1750m2	m2	1750
	D-04.03.01.20	Skropienie warstw konstrukcyjnych		
	D-04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj asfaltow		
3	D-04.03.01.22.04	mechaniczne warastw bitumicznych emulsj asfaltow	m2	1750
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.00.00	Nawierzchnie ulepszone		
	D-05.03.05.20	Nawierzchnia z betonu asfaltowego,warstwa cieralna		
	D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa cieralna grubo 4 cm		
4	D-05.03.05.21.05	z AC 11S, grub. warstwy 4 cm	m2	1750
	D-05.03.11.00	Recykling (frezowanie)		
	D-05.03.11.32.	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, rednia grubo warstwy 4cm.		
5	D-05.03.11.32.01	bez odwiezienia urobku 1750 m2	m2	1750

