KOSZTORYS OFERTOWY - zagŃcznik nr 1 do oferty

Naprawa chodnika w m Nowe Piekuty w ciŃgu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- droga 66 w km od 37+628 do km 37+767 strona lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	IloŚĺ jednostek	Cena jedn.	WartoŚĺ
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokoŜciowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,139		
2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociŃgowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2		
3	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨa w gruntach kat. I-VI,ğğbokoŚĺ koryta do 10 cm	m2	186,00		
4	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨa w gruntach kat. I-VI,ğğbokoŚĺ koryta do11-20 cm	m2	36,00		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa ğamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 10 cm	m2	36,00		
6	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm,szarej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypeğnione piaskiem	m2	151,00		
7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypeğnione piaskiem	m2	36,00		
8	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeğnione piaskiem	m2	36,00		
9	Ustawienie sğupków z rur stalowych dla znaków drogowych fi 50 mm z wykonaniem i zasypaniem doğów i ubiciem warstwami.(poz zast.)	szt.	6		
10	Ustawienie obrzeŨy betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypeğnione zaprawŃ cementowŃ	m	16,50		
		Razem:			
		VAT 23%			
		WartoŚĺ robót z podatkiem VAT:			

sğownie: é
é ..

é ..
PieczŇĺ i podpis uprawomocnionego przedstawiciela wykonawcy