

KOSZTORYS OFERTOWY -załącznik nr 1 do oferty

**Remont chodnika w m. Łąpa Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodki - Łąpa -
Połwie - Brańsk - Ciechanowiec w km od 8+226 do km 8+501 strona prawa**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,275		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wywiezienie nadmiaru humusu na odległość do 1 km	m ³	97,00		
3	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	31,00		
4	Transport materiału z rozbiórki (gruzu)	m ³	4,00		
5	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat I-VI	m ³	149,00		
6	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur kielichowych Wipro (poz. zastępuje dla rur PVC karbowanych o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm	m	233,00		
7	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m	szt.	6		
8	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość boko koryta do 11-20 cm	m ²	97,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m ²	476,00		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 16 cm	m ²	96,20		
11	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1,00		
Razem:					
VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

Łąpa Kołpaki, dnia

.....

Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta