

## KOSZTORYS OFERTOWY-załącznik nr 1 do oferty

### Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 78+755 do km 79+875

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,120		
2	Karczowanie krzaków i zagajników ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,300		
3	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	47,00		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	4,72		
5	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV	m2	1344,00		
6	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	5600,00		
7	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	13440,00		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grub. podbudowy 20 cm	m2	1344,00		
9	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową AC 16P	t	775,20		
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	6720,00		
11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m2	3390,00		
12	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	2240,00		
13	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	5,04		
14	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	470,00		
15	Ścinanie zawyżonych poboczy, grub. warstwy ścinanej 10 cm	m2	2240,00		
16	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm	m	2240,00		
17	Oznakowanie poziome farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie (linie ciągłe)	m2	280,00		
18	Oznakowanie poziome farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie (linie przerywane)	m2	130,00		
19	Ustawienie słupków z rur stalowych o średn. 50 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami (pozycja zastępcza dla przestawienia istniejących znaków)	szt.	4		

20	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 15 cm.	m	47,00		
21	Projekt czasowej organizacji ruchu (na odcinek w km od 78+755 do km 79+875)	szt.	1		
Suma netto:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie: .....

Data:

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela oferenta