

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie nawierzchni schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w RDW w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9B.

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1. SCHODY				
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Obmiar: 44,07m²	m ²	44,07
2	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km Obmiar: 0,88m³	m ³	0,88
3	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność = 4 Obmiar: 0,88m³	m ³	0,88
4	KNR 4-02 0234/01	Regulacja elementów stalowych - kratka Obmiar: 1 szt.	szt.	1
5	KNR 4-01 0805/2	Uzupełnienie posadzki lastrykowej wielobarwnej o powierzchni do 5m ² w jednym miejscu Obmiar: 44,07m²	m ²	44,07
6	KNR 2-02 1116/01	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe EP o grubości 0,5mm Obmiar: 44,07m²	m ²	44,07
2. UZUPEŁNIENIE ŚCIANY				
7	KNR 4-01 0723/03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 5m ² Obmiar: 7,05m²	m ²	7,05
8	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m ² ścian loggii , balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów Obmiar: 7,05m²	m ²	7,05
9	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji Obmiar: 7,05m²	m ²	7,05
3. ODNOWA BALUSTRADY				
10	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych Obmiar: 40,60m²	m ²	40,60
11	KNR 4-01w97 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych Obmiar: 40,60m²	m ²	40,60