

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668
Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec
w miejscowości Piątnica na odcinku od km 0+036 do km 0+153 dł. 0,117km.**

Lp	Pozycja SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00	ROBOTY POMIAROWE				
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,117		
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY				
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15cm.	m3	35,10		
	D.01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
3	D.01.02.04	Rozebranie ścieku betonowego z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej.	m2	27,50		
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	45,00		
5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	15,00		
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej.	m	6,00		
	D 04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
7	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod chodnikami i zjazdami w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	31,36		
8	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	238,52		
	D.04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
9	D.04.03.01	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie.	m2	325,00		
10	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie.	m2	1 031,80		
	D.04.04.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
11	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm.	m2	269,88		
	D.04.07.00	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
12	D 04.07.01	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m2	222,72		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
13	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	589,16		
14	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	31,36		
15	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	695,36		
16	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubość warstwy do 3cm z odwiezieniem urobku.	m2	325,00		
17	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubość warstwy do 8cm z odwiezieniem urobku.	m2	162,80		
18	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki.	m2	30,00		
19	D 05.03.26a	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia o wytrzymałości minimum 120x120kN/m.	m2	234,00		
	D 06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	D.06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW				
20	D 06.01.01	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	3,00		

21	D 06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm pod zjazdami wraz z wykonaniem ław żwirowych.	m	9,00		
D.06.03.00 ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY						
22	D 06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	25,40		
D.06.04.01 ROWY						
23	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu (grubość namułu 20-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m	236,00		
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
D.07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME						
24	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane.	m2	26,40		
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC						
D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
25	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem.	m	15,00		
D.08.03.00 OBRZEŻA						
26	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	4,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
27	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
28	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
				Razem		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem		

Słownie:

dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)