

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu DW 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinkach:
 1) od km 0+036 do km 0+235 SL i od km 0+219 do km 0+244 SP
 2) od km 4+457-4+463 SL i SP
 3) od km 4+500 do km 4+560 SL
 4) od km 4+848 do km 4+925 SL

Lp	Pozycja SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00	ROBOTY POMIAROWE				
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,211		
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY				
2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15cm.	m3	61,83		
	D.01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
3	D.01.02.04	Rozebranie ścieku betonowego z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej.	m2	51,00		
4	D.01.02.04	Rozebranie umocnień z brukowca, grubość brukowca 16-20cm	m2	2,50		
5	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 - materiał do ponownego wbudowania	m2	264,18		
6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	74,85		
7	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	63,20		
8	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej.	m	157,55		
9	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej.	m	18,00		
10	D.01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych z rur - materiał do ponownego wbudowania	m	43,50		
	D 02.03.00	NASYPY				
	D 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTÓW KAT. I-VI				
11	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1km	m3	114,97		
	D 04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
12	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod chodnikami i zjazdami w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.	m2	31,36		
13	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	257,17		
	D.04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
14	D.04.03.01	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie.	m2	368,20		
15	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie.	m2	1 332,92		
	D.04.04.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
16	D 04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm	m2	308,74		
17	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm.	m2	269,88		
	D.04.06.00	PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO				
18	D-04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m2	18,65		
	D.04.07.00	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
19	D 04.07.01	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m2	222,72		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
20	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	589,16		
21	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	31,36		
22	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	695,36		
23	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.	m2	43,20		
24	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubość warstwy do 3cm z odwiezieniem urobku.	m2	368,20		
25	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubość warstwy do 8cm z odwiezieniem urobku.	m2	162,80		
26	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki.	m2	48,65		
27	D 05.03.26	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia o wytrzymałości minimum 120x120kN/m.	m2	234,00		

	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	D.06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWU				
28	D 06.01.01	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	5,50		
29	D 06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm pod zjazdami wraz z wykonaniem ław żwirowych.	m	9,00		
30	D 06.02.01a	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50cm - rów kryty	m	19,00		
	D.06.03.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY				
31	D 06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	25,40		
	D.06.04.01.00	ROWY				
32	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu (grubość namotu 20-40cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m	236,00		
	D.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.00.00	OZNAKOWANIE POZIOME				
33	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe	m2	44,40		
34	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane.	m2	40,40		
35	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach.	m2	45,94		
36	D 07.01.01	Usunięcie oznakowania poziomego jezdni (farba cienkowarstwowa)	m2	33,60		
	D.07.06.00	OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH				
37	D 07.06.02	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych typu olsztyńskiego o rozstawie słupków co 1,5m - materiał powierzony i z demontażu	m2	75,00		
	D 08.00.00	ELEMETY ULIC				
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
38	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem.	m	270,90		
	D 08.02.00	CHODNIKI				
39	D 08.02.02	Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej, spiny wypełnione piaskiem	m2	224,56		
40	D 08.02.02	Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej, spiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	217,83		
41	D 08.02.02	Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 z wypustkami, na podsypce cementowo-piaskowej, spiny wypełnione piaskiem	m2	25,20		
	D.08.03.00	OBREŻA				
42	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m	264,45		
	D.08.05.00.00	ŚCIEKI ULICZNE.				
43	D 08.05.05	Ułożenie ścieku podchodnikowego z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm na krawężnikach drogowych.	m	10,00		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza					
44	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
45	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
				Razem		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem		

Słownie:

.....
Miejscowość, data

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)