

Kosztorys Ofertowy

**Remont zatok autobusowych w ciągu DW nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski
na odcinku od km 19+404 do km 19+545**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY						
1	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm	m3	94,70		
D.02.03.00 NASYPY						
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTÓW KAT. I-VI						
2	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	335,42		
D.04.00.00 PODBUDOWY						
D.04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA						
3	D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. Koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	224,00		
D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE						
4	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm	m2	132,00		
D.04.06.00 PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO						
5	D.04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grub. Warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	212,80		
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
6	D.05.03.01.12	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 16-18cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z odbiorem i transportem kostki na odległość do 130 km - materiał zamawiającego	m2	80,00		
7	D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 10cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	132,80		
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC						
D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
8	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem	m	224,00		
D.08.02.00 CHODNIKI						
9	D.08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	132,00		
D.08.03.00 OBRZEŻA						
10	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	94,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
11	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
12	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Słownie:

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy