

## PRZEDMIAR

### Naprawa nawierzchni placu w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>D - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>D 01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE</b>				
D 01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub podgórskim				
D 01.01.01.40 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy powierzchniowych robotach ziemnych				
D 01.01.01.41 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym				
1	D 01.01.01.41.01	koryta pod nawierzchnię placu w siedzibie RDW w Białymstoku	ha	0,060
<b>D 01.02.00.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
D 01.02.04.00 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
D 01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
D 01.02.02.13 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu), grub. warstwy 16-25 cm				
2	D 01.02.02.13.02	z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do ... km	m3	25,00
D 01.02.04.20 Rozbiórki nawierzchni drogowych				
D 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu				
3	D 01.02.04.23.01	grubość nawierzchni do 15 cm	m2	200,00
D 01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych				
4	D 01.02.04.27.02	Trylinki grubość 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	280,00
D 01.02.04.40 Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych				
D 01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych				
5	D 01.02.04.41.01	na podcypce cementowo- piaskowej	m	30,00
D 01.02.04.50 Rozebranie elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych				
D 01.02.04.72 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych (pozycja zast.)				
6	D 01.02.04.72 .02	o średnicy 120 cm - studnia	m	1,00
D 01.02.04.90 Rozbiórki ścianek czołowych i ław				
D 01.02.04.91 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów (pozycja zast. śmietnik)				
7	D 01.02.04.91.01	z betonu	m3	3,00
<b>D01.02.09.00 Transport materiałów z rozbiórki</b>				
<b>D01.02.09.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki</b>				
8	D 01.02.09.11.01	samochodami na odl...	m3	80,00
<b>D 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>D 02.01.01.10 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V</b>				

<b>D 02.01.01.12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V, z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km</b>				
9	D 02.01.01.12.02	w gruntach kat III-IV z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie średnia głęb. wykopu 15 cm	m3	90,00
<b>D 03.02.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
<b>D 03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa</b>				
<b>D 03.02.01.20 Przykanaliki</b>				
<b>D 03.02.01.23 Wykonanie przykanalików z rur PVC o śr. 20 cm</b>				
10	D 03.02.01.23.01	dł. ponad15 m <b>20 m</b>	m	20,00
<b>D 03.02.01.30 Studnie rewizyjne</b>				
<b>D 03.02.01.33 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 150 cm</b>				
11	D 03.02.01.33.02	głębokości 3 m <b>3 szt.</b>	szt.	3,00
<b>D 03.02.01.40 Studzienki ściekowe</b>				
<b>D 03.02.01.41 Wykonanie studzienek ściekowych</b>				
12	D 03.02.01.41 .01	o śr 50 cm z osadnikiem bez syfonu <b>2 szt.</b>	szt.	2,00
<b>D - 04.00.00.00 PODBUDOWY</b>				
<b>D 04.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>				
<b>D 04.04.01.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
<b>D 04.04.02.10 Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna</b>				
<b>D 04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 16-20 cm</b>				
13	D 04.04.02.12.01	frakcji 0-31,5mm grubość warstwy 20 cm <b>550 m2</b>	m2	550,00
<b>D 04.04.02.20 Podbudowa z kruszywa łamanego(kruszywo niesortowane), warstwa górna</b>				
<b>D 04.04.02.22 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy 9-10 cm</b>				
14	D 04.04.02.22	frakcji 0-31,5mm grubość warstwy 10 cm <b>35 m2</b>	m2	35,00
<b>D- 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
<b>D- 05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>				
<b>D 05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>				
<b>D 05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>				
<b>D 05.03.23.14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej</b>				
15	D 05.03.23.14.03	na podsypce cementowo -piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem <b>35 m2</b>	m2	35,00
<b>D 05.03.23.15 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej</b>				
16	D 05.03.23.15.03	na podsypce cementowo -piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem <b>550 m2</b>	m2	550,00
<b>D 08.00.00.00. ELEMENTY ULIC</b>				
<b>D 08.01.00.00. KRAWĘŻNIKI</b>				
<b>D 08.01.01.00. Krawężniki betonowe</b>				

<b>D 08.01.01.10. Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>				
<b>D 08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej</b>				
17	D 08.01.01.12.04	ławy z oporem z betonu C12/15(B-15) <b>65 m</b>	m	65,00
<b>D 08.03.00.00 OBRZEŻA</b>				
<b>D 08.03.01.00 Obrzeża betonowe</b>				
<b>D 08.03.01.10 Ustawienie obrzeży betonowych</b>				
<b>D 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm</b>				
18	D 08.03.01.12.04	na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową <b>50 m</b>	m	50,00
<b>INNE ROBOTY</b>				
19		Zabezpieczenie kabli elektrycznych rurami dwudzielnymi typu "Arot" śr.110 <b>15 m</b>	m	15,00