

# PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku  
Mieruniszki-Suwałki w km 9+238-34+462

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
*	*	<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>	*	*
*	<b>D 04.03.00</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>	*	*
*	<b>D.04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie</b>	*	*
1	KNR 2-31 1004-0300	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Obmiar: warstwa ściernalna - <b>3 809,20m2</b>	m2	3 809,20
*	<b>D.04.03.01</b>	<b>Skropienie</b>	*	*
2	KNR 2-31 1004-0700	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: poz. 1 tj. <b>3 809,20 m2</b>	m2	3 809,20
*	*	<b>D 05.00.00a NAWIERZCHNIA</b>	*	*
*	<b>D 05.03.00a</b>	<b>NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>	*	*
*	<b>D.05.03.05a</b>	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>	*	*
3	KNR 02-31 0310-05,06	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dowożonej z odl. do....km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - <b>KR 3 - lokalizacja wg. tabeli Nr 1.</b> Obmiar: <b>3 809,20m2</b>	m2	3 809,20
*	<b>D.05.03.11</b>	<b>Frezowanie</b>	*	*
4		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm z wbudowaniem urobku w pobocza w miejscu wskazanym przez zamawiającego (DW 652) Obmiar: <b>3 809,20m2</b>	m2	3 809,20