

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielski Podlaski -Narew, w km 20+300 - 21+800

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Warto (zł)
		Nazwa	Ilo		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	1,50		
2	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno bitumicznymi				
1	AC 11 W, (KR 3-4)	t	60,00		
3	Wykonanie nawierzchni z tucznia kamiennego, warstwa górna, grubo warstwy 8-10 cm				
1	grubo warstwy 10 cm na zjazdach	m2	720,00		
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wi ca grubo do 5 cm				
1	warstwa wyrównawcza z AC 16 W, grubo 5 cm (KR 3-4)	m2	10 220,00		
5	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa cierałna grubo do 4 cm				
1	z AC 11 S, grubo 4 cm (KR 3-4)	m2	9 320,00		
6	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: rednia grubo warstwy 4 cm				
1	wcinki, korekta kolein na żuku, wykorzystanie na miejscu	m2	600,00		
7	Rozbicie geosiatki wzmacniającej na krawędziach po stronie istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia				
1	o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	3 000,00		
8	Wykonanie umocnienia dna rowów i cieków brukowcem				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 12szt x 2 x 2m2= 48 m2	m2	48,00		
9	Uzupełnienie zanieczyszczonych poboczy wraz z punktowym scianieniem				
1	kruszywem żłamanym grub warstwy 10 cm	m3	450,00		
10	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej				
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
11	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót				
1	czasowa organizacja ruchu	kpl.	1,00		

WARTO NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTO BRUTTO:

Łącznie z€

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy