

## WYKAZ ZJAZDÓW

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wyko - Stawiski  
na odcinkach:

odc. I od km 32+670 - 36+129

odc. II od km 36+182 - 36+797

Lp.	Lokalizacja km	Str.	Nawierzchnia	Szerokość [m]	Długość [m]	Wyokrąglenie R [m]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Przepust fi 40 [m]
<b>Odc. I od km 32+670-36+129</b>								
1	32+683	P	bitumiczna	12,00	4,20	3	54,40	brak
2	32+688							
3	32+698	L	bitumiczna	6,00	4,40	3	30,15	brak
4	32+804	L	ist. bitumiczna	7,30	7,00	8	78,40	14,0
5	33+174	P	żwirowa	6,00	4,50	0	27,00	9,0
6	33+233	L	żwirowa	6,00	7,60	0	45,60	9,0
7	33+254	L	ist. bitumiczna	17,30	5,80	SL po ist. SP: 5m	178,25	brak
8	33+263	P	żwirowa	6,00	4,90	0	29,40	9,0
9	33+582	P	żwirowa	6,00	5,10	0	30,60	9,0
10	33+645	L	żwirowa	6,00	5,00	0	30,00	9,0
11	33+829	L	bitumiczna	6,00	5,40	6	48,10	12,0
12	33+833	P	ist. bitumiczna	6,00	4,90	6	44,25	12,0
13	33+879	L	żwirowa	5,00	5,00	0	25,00	8,0
14	33+887	P	żwirowa	6,00	1,70	0	10,20	9,0
15	33+909	P	żwirowa	6,00	5,45	0	32,70	9,0
16	33+945	L	żwirowa	6,00	4,80	0	28,80	9,0
17	33+945	P	bitumiczna	6,00	5,60	3	38,30	9,0
18	34+043	L	żwirowa	6,00	4,90	0	29,40	9,0
19	34+116	P	żwirowa	6,00	5,40	0	32,40	9,0
20	34+146	P	żwirowa	6,00	5,45	0	32,70	9,0
21	34+174	L	żwirowa	6,00	4,85	0	29,10	9,0
22	34+278	P	żwirowa	6,00	4,25	0	25,50	9,0
23	34+311	L	bitumiczna	6,00	6,85	6	56,80	12,0
24	34+378	P	żwirowa	6,00	5,25	0	31,50	9,0
25	34+537	P	żwirowa	6,00	6,15	0	36,90	9,0
26	34+742	P	żwirowa	6,00	5,70	0	34,20	9,0
27	34+974	P	bitumiczna	6,00	5,00	6	45,00	brak
28	34+976	L	bitumiczna	6,00	5,70	6	49,80	12,0
29	35+230	L	bitumiczna	6,00	7,00	6	57,65	brak
30	35+230	P	bitumiczna	6,00	3,70	9	36,85	brak
31	35+377	P	żwirowa	6,00	5,65	3	37,55	brak
32	35+431	L	żwirowa	6,00	4,50	0	27,00	9,0
33	35+504	P	żwirowa	6,00	5,20	0	31,20	9,0
34	35+550	P	bitumiczna	6,00	5,05	6	45,70	12,0
35	35+609	P	żwirowa	6,00	4,75	0	28,50	9,0
36	35+692	L	bitumiczna	6,00	5,45	6	48,05	brak
37	35+742	P	żwirowa	6,00	5,65	0	33,90	9,0
38	35+909	P	żwirowa	6,00	5,50	0	33,00	9,0
39	35+958	L	bitumiczna	6,00	8,2	6	65,7	brak
40	36+012	P	żwirowa	5,00	2,40	0	12,00	8,0
41	36+051	L	żwirowa	6,00	1,00	0	6,00	brak
<b>Odc. II od km 36+182-36+797</b>								
42	36+224	L	żwirowa	6,00	1,55	0	9,30	brak
43	36+293	L	żwirowa	6,00	1,00	0	6,00	brak
44	36+317	L	żwirowa	6,00	1,00	0	6,00	brak
45	36+349	L	żwirowa	6,00	1,00	0	6,00	brak
46	36+397	L	żwirowa	6,00	1,00	0	6,00	brak
47	36+419	L	żwirowa	6,00	1,00	0	6,00	brak
48	36+451	L	żwirowa	6,00	1,00	0	6,00	brak
49	36+485	L	żwirowa	6,00	3,15	0	18,90	brak
50	36+507	L	żwirowa	6,00	6,40	0	38,40	brak
51	36+567	L	żwirowa	6,00	2,00	0	12,00	brak
52	36+593	L	żwirowa	6,00	2,60	0	15,60	brak
53	36+604	L	żwirowa	6,00	2,85	0	17,10	brak
54	36+641	L	żwirowa	6,00	2,40	0	14,40	brak
55	36+641	P	żwirowa	6,00	5,85	0	35,10	9,0
56	36+728	L	żwirowa	6,00	2,95	0	17,70	brak
57	36+739	P	żwirowa	6,00	5,40	0	32,40	9,0
58	36+770	L	żwirowa	6,00	3,45	0	20,70	9,0