

## KOSZTORYS OFERTOWY- załącznik Nr 1 do oferty

### Naprawa nawierzchni w m. Bondary w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród- Bondary- Nowosady w km od 4+212 do km 4+472

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,260		
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm	m2	20,00		
3	Rozebranie krawężników betonowych	m	20,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm	m	20,00		
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. ... km	m3	3,04		
6	Regulacja pionowa kraterów ściekowych	szt	1		
7	Czyszczenie przepustów o średn. 80 cm, grub. namułu do 50 % jego średnicy	m	15,00		
8	Mechaniczne oczyszczenie studzienek ściekowych	szt	1		
9	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	1891,20		
10	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1891,20		
11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16 W	t	116,08		
12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S o gr. 5 cm	m2	1891,20		
13	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno grub. w-wy 5 cm	m2	620,50		
14	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem: $720,00 \cdot 1,25 \cdot 0,1 = 90,00$ m <sup>3</sup> z czego 50 m <sup>3</sup> będzie destruktem z frezowania nawierzchni do zmieszania z pospółką (40,00 m <sup>2</sup> )	m3	17,50		
15	Ścinanie zawyżonych poboczy, grub. w-wy ścinanej 10 cm	m2	390,00		
16	Oczyszczenie rowów z namułu, grub. namułu 20 cm	m	20,00		
17	Ustawienie krawężnika o wym. 20x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15	m	20,00		
18	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m2	20,00		
19	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	20,00		
<b>Razem:</b>					
VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie: .....