

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni bitumicznej
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Stawiski - Przytuły
w km 45+440 - 45+830 (dł. 0,390km)

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. 1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.				
	648	45+440 - 45+830 = 390mb, szer. 5,0m 0,390 km	km	0,390		
1. 2.	D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odl. do 15 km - głębokość frezowania 3 cm.				
	648	45+440 - 45+830 = 390mb, szer. 5,0m 5m*10m*2= 100m2	m2	100,00		
1. 3.	D-04.03.01.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - dwukrotne				
	648	45+440 - 45+830 = 390mb, szer. 5,0m 1950*2=3 900m2	m2	3 900,00		
1. 4.	D-04.08.01.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - grubość wyrównania 0 - 6 cm, śr. 3 cm. z transp. masy min. asf. na odl. do 30 km.				
	648	45+440 - 45+830 = 390mb, szer. 5,0m 1950m2*0,025Mg/m2*3=146,25t	t	146,25		
1. 5.	D-04.03.01.	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową kationową nawierzchni bitumicznych (dwukrotne)				
	648	45+440 - 45+830 = 390mb, szer. 5,0m 1950*2=3 900m2	m2	3 900,00		
1. 6.	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z transportem masy min. asf. samoch. samowyladowcz. na odl. do 30 km.				
	648	45+440 - 45+830 = 390mb, szer. 5,0m 1950m2	m2	1 950,00		
1. 7.	D-06.03.01.	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie, szerokość wyrównania śr. 1,75 m, grub. warstwy średnio 5 cm.				
	648	45+440 - 45+830 = 390mb, szer. 5,0m 390m*2*1,75*0,05=68,25m3	m3	68,25		
2	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza					
2. 1.	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
2. 2.	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem:						
Podatek VAT 22%						
Ogółem:						

Słownie:

.....

.....
podpis upelnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy