

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 693, Kleszczele - Siemiatycze w m. Dasze, w km 4+200 - 5+080

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,880		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
2	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	415,00		
2	Rozebranie obrzeży betonowych	m	433,00		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	650,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA					
3	Koryto				
1	Koryto wykonane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat I-II głębokość koryta 20cm	m2	320,00		
2	Koryto wykonane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat I-II głębokość koryta 30cm	m2	270,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
4	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	270,00		
04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH					
5	Podbudowa z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie podbudowy z MMA AC16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	210,00		
04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY					
6	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej podbudowy z MMA AC16P	t	25,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.01.00 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE					
7	Nawierzchnie żwirowe				
1	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	320,00		
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
8	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2	5 566,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją	m2	5 942,00		
9	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	2 864,00		
10	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej				
1	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku z istniejącą nawierzchnią	m2	250,00		

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
11 Umocnienie powierzchniowe brukowcem					
1	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20 cm z kamienia polnego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	18,00		
12 Remont skarp, rowów, poboczy					
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	1 512,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	151,00		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
13 Przepusty pod zjazdami z rur PEHD					
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm	mb	28,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
14 Oczyszczenie rowów					
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	mb	530,00		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME					
15 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe					
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawężdziowe, malowane mechanicznie	m2	340,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
16 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
1	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z tebonu B-15	m	415,00		
08.02.00 CHODNIKI					
17 Chodniki z kostki brukowej					
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	580,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	70,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	162,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
18 Obrzeża betonowe					
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	371,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	62,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY					
19 Elementy z betonu w jezdni					
1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem	m	1,00		
20 Inne roboty					
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: