

Kosztorys ofertowy

Naprawa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 88+605 do km 88+766 oraz udrożnienie rowu w km od 87+960 do km 88+080

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,281		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grub. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	32,00		
3	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (do późniejszego wykorzystania)	m2	12,00		
4	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej	m	44,00		
PODBUDOWY				*	*
5	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1661,20		
6	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltową	m2	1661,20		
7	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową	t	74,06		
NAWIERZCHNIE				*	*
8	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinki) na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	32,00		
9	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1661,20		
10	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm	m2	1661,20		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				*	*

11	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub namułu do 50 cm	m	120,00		
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				*	*
12	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m2	15,00		
13	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie	m2	10,00		
14	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2	70,00		
ELEMENTY DRÓG I ULIC				*	*
15	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	44,00		
16	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (cena bez materiału)	m2	12,00		
INNE ROBOTY				*	*
17	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	4		
18	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	3		
				Razem	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość robót z podatkiem VAT	

słownie:

Data.

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy