

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Udrożnienie rowu oraz naprawa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna w km od 0+580 do km 0+800 (strona prawa)**

L.p.	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem nadmiaru humusu, grub. warstwy do 15 cm	m2	264,00		
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	31,00		
3	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,0060		
4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m3	3,61		
5	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	33,30		
6	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I - III	m2	528,00		
7	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia polnego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	2,08		
8	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 40 cm	m	220,00		
9	Założenie przepustu z rur HDPE fi 400 wraz z umocnieniem skarp wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym.	m	30,00		
Razem					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT					

słownie zł.: .....