

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 681, Brańsk - Ciechanowiec, w km 54+940 - 56+300
na odcinku Koce B. - Bujenka

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,360		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
2	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Demontaż słupków prowadzących (U-1a)	szt.	26,00		
3	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Karczowanie krzaków i podsycia w pasie drogowym	ha	0,13		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
4	Koryto				
1	Koryto wykonane mechanicznie na zjazdach w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 15 cm z odwieziem nadmiaru urobku	m2	510,00		
2	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 30 cm z odwieziem nadmiaru urobku	m2	1 904,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
5	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm	m2	1 904,00		
04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH					
6	Podbudowa z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 360,00		
04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY					
7	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszką mineralno-asfaltową AC 16P	t	50,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.01.00 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE					
8	Nawierzchnie żwirowe				
1	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	510,00		
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
9	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	8 296,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	8 340,00		
10	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	46,00		
11	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej				
1	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku nowej i istniejącej nawierzchni	m2	2 720,00		

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
12	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem				
1	Plantowanie skarp i korony nasypów (urobkiem z wykopu) wraz z obsianiem trawą i odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	2 720,00		
13	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie dna skarp przepustów brukowcem z kamienia polnego ułożonego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	84,00		
14	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	3 264,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	326,40		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
15	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	78,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
16	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	1 952,00		
17	Oczyszczenie przepustów				
1	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 cm "WIPRO" z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	m	20,00		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE					
18	Znaki kilometrowe, hektometrowe i inne				
1	Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) wypukłe	szt.	26,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
19	Inne roboty				
1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
2	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy