

KOSZTORYS OFERTOWY- zał. nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zatoki komunikacji publicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 5+400 - 6+200			
1. 1.	SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.80 km		
1. 1. 2.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	2.00 szt.		
1. 1. 3.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	3.00 szt.		
1. 1. 4.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	4.00 szt.		
1. 1. 5.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	6.00 szt.		
1. 1. 6.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	10.00 szt.		
1. 1. 7.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	12.00 szt.		
1. 1. 8.	SST D 1.02.01 Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	8.00 szt.		
1. 1. 9.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z wywiezieniem karpiny poza plac budowy.	2.00 szt.		
1. 1.10.	SST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową. Złożenie krawężników w stosy do ponownego wbudowania.	194.00 m		
1. 1.11.	SST D 01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem w stosy do ponownego wbudowania.	524.00 m2		
1. 1.12.	SST D 01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem w stosy do ponownego wbudowania.	289.70 m		
1. 1.13.	SST D 01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej grub. 8 cm (kostka do ponownego wbudowania)	87.30 m2		
1. 1.14.	SST D 01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wbudowania.	100.00 m2		
1. 1.15.	SST D 01.02.04. Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - dcelowo 20 cm.	100.00 m2		
1. 1.16.	SST D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm z odwiezieniem części brukowca w miejsce wskazane przez zamawiającego.	875.00 m2		

1. 1.17.	SST D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - materiał z rozbiórki do przekazania właścicielowi.	51.50 m2		
1. 1.18.	SST D-01.02.04.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko.	49.10 m3		
1. 2.	SST D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	SST D 02.01.01.Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	54.00 m3		
1. 2. 2.	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. na odkład wraz z uformowaniem gruntu.	1803.00 m3		
1. 3.	SST D-04.00.00 PODBUDOWY			
1.3.1.	SST D-04.01.01.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	1225.0m2		
1. 3. 2.	SST D-04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	1791.50 m2		
1. 3. 3.	SST D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	1791.50 m2		
1. 3. 4.	SST D 04.07.01a. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - warstwa dolna. Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16 P.	1102.50 m2		
1. 3. 5.	SST D-05.03.05b. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3. AC 16W	433.60 t		
1. 3. 6.	SST D 04.06.01.Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą wykonane z betonu C12/15.	103.50 m2		
1. 3. 7.	SST D-04.03.01.Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca pobudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej i wiążącej	5272.60 m2		
1. 3. 8.	SST D-04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	5386.90 m2		
1. 4.	SST D 05.00.00 Nawierzchnie			
1. 4. 1.	SST D 05.03.11. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza plac budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.(uzupełnienie zaniżonych poboczy na drodze Nr 674)	3821.00m2		
1. 4. 2.	SST D 05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) Mieszanka bit. wg. KR-3 AC 16W	1236.00m2		
1. 4. 3.	SST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3 AC 11S) z wykonaniem wciniek na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	5387.00 m2		
1. 4. 4.	SST D 05.03.01. Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kamienna 90% z rozbiórki + 10% kostka nowa.	103.50 m2		
1. 4. 5.	SST D-05.03.23. i D-08.04.01 Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka betonowa 80% z odzysku + 20% kostka nowa)	87.50 m2		
1. 5.	SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

1. 5. 1.	SST D 06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	2256.00 m2		
1. 5. 2.	SST D 06.01.01.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	1451.00 m2		
1. 6.	D 06.02.00 Przepusty pod zjazdami.			
1. 6. 1.	SST D 06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o sztywności obwodowej SN-8 o średnicy 50 cm ułożone na ławie z kruszywa o grubości 25 cm wraz z zasypaniem przepustu gruntem warstwami i zagęszczeniem.	74.00 m		
1. 6. 2.	SST D 06.01.01. Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustów, umocnienie skarp, dna rowu i przeciwskarpy przy ściekach podchodnikowych. Brukowiec z rozbiórki nawierzchni.	59.00 m2		
1. 6. 3.	SST D 06.04.02. Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	24.00 m		
1. 7.	SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
1. 7. 1.	SST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - 50% krawężnik z rozbiórki + 50% krawężnik nowy.	222.00 m		
1. 7. 2.	SST D 08.01.01. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych zwykłych z betonu kl. C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja zastępcza.	53.60 m		
1. 7. 3.	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 80% obrzeże z rozbiórki + 20% obrzeże nowe.	317.00 m		
1. 7. 4.	SST D 08.05.04. Ułożenie ścieku podchodnikowego z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	13.50 m		
1. 7. 5.	SST D-08.02.01. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 80% płytki z rozbiórki + 20% płytki nowe.	576.50 m2		
1. 8.	INNE ROBOTY			
1. 8. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 8. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:.....

.....,

/pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy/