

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 2+500-4+200

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,700		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE , USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
2	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Karczowanie (usunięcie) krzaków i podszycia ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,170		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
3	Koryto				
1	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	160,00		
2	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 30 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	1 190,00		
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na zjazdach	m2	750,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
5	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm	m2	1 190,00		
04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH					
6	Podbudowa z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	850,00		
04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY					
7	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16P	t	25,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.01.00 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE					
8	Nawierzchnie żwirowe				
1	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	750,00		
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
9	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	8 090,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	7 381,00		
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	3 129,00		

10	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze	m2	290,00		
11	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej				
1	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku nowej i istniejącej nawierzchni	m2	1 700,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW				
12	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie dna skarp przepustów brukowcem z kamienia polnego ułożonego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	162,00		
13	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	4 250,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	425,00		
06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW				
14	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	168,00		
06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW				
15	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	3 232,00		
16	Oczyszczenie przepustów				
1	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	m	15,00		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME				
17	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, białą - linie segregacyjne i krawędziowe	m2	700,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
18	Inne roboty				
1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
2	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy 1,00 szt.	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy