

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa odwodnienia i umocnienie skarp nasypu parkingu
przy drodze wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - D by - Nowogród - úom a w km 43+860

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D 01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNI CIE I OCHRONA DRZEW.				
	D 01.03.02	Rozbiórka budowli in ynierskich.				
1	D 01.03.02.16	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, uż onej na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	20,00		
2	D 01.03.02.17	Rozebranie kraw ników betonowych, uż onych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	20,00		
	D 01.03.25	Usuni cie zadrzewie i ochrona drzew.				
3	D 01.03.25.04	Karczowanie pni wraz z wywiezieniem karpiny - pozostaż ci drzew rednicy 36-45cm	szt.	10,00		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE.				
	D 02.03.00	NASYPY.				
	D 02.03.01	Nasypy (niezbrojone) z gruntów kat. I-IV - uzupełnienie skarpy.				
4	D 02.03.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-II wraz z formowaniem i zag szczeniem nasypu.	m3	40,00		
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.				
	D 03.02.00	KANALIZACJA DESZCZOWA.				
	D 03.02.01	Kanalizacja deszczowa z rur z PVC.				
5	D 03.02.01	Wykonanie studzienek ciekowych rednicy 500mm z osadnikiem i rusztem eliwnym na zamek, przykanaliki z PVC rednicy 200mm, wykopy liniowe o cianach pionowych.	m	6,00		
6	D 03.04.01	Wykonanie studni chżonnych u podnu a cieku skarpowego ø 1000mm H=2,00m z wypełnieniem warstwami kruszywem zgodnie ze szczegójem nr.1	m	4,00		
	D 04.00.00	PODBUDOWY.				
	D 04.06.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.				
	D 04.06.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.				
7	D 04.06.01.04	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 (B-15), piel gnacja betonu przez posypanie piaskiem i polewanie wod , grub. warstwy po zag. 20cm	m2	20,00		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
	D 05.03.05	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.				
8	D 05.03.23.31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	20,00		
	D 06.00.00	ROBOTY WYKO CZENIOWE				
	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW				
	D 06.01.01	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem.				
9	D 06.01.01.04	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV.	m2	535,36		
	D 06.01.06	Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi prefabrykowanymi.				
10	D 06.01.06.21	Umocnienie skarp pżyttami a urowymi 60x40x10. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie traw , podsypka piaskowa 5cm.	m2	535,36		
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG.				
	D 08.01.00	KRAW NIKI.				
	D 08.01.01	Kraw niki betonowe na ławie betonowej.				
11	D 08.01.01.01	Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem jawy zwykłej z betonu C8/10 (B10)	m	20,00		

	D 08.05.00	CIEKI ULICZNE.				
	D 08.05.01	cieki uliczne z elementów prefabrykowanych				
12	D 08.05.01.21	Ułożenie cieków skarpowych z elementów prefabrykowanych typu trapezowego, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	24,20		
	M 21.00.00	FUNDAMENTY.				
	M 21.20.00	ŁĄCZNIKI FUNDAMENTOWE.				
	M 21.20.10	Łączniki fundamentowe w deskowaniu.				
13	M 21.20.10.11	Łączniki fundamentowe z betonu C25/30 niekonstrukcyjnego w deskowaniu.	m3	8,84		
14	M 21.20.10.69	Przygotowanie i montaż zbrojenia w fundamentach.	t	0,668		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			