

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik nr 1

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne-
Brańsk- Ciechanowiec w km od 28+600 do km 29+000, w km od 34+900 do km 35+400 i
w km od 35+750 do km 36+675 oraz czyszczenie rowu w km 35+400 do km 35+750**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,825		
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów.	m	86,00		
3	Usunięcie karcz z wywiezieniem karpiny o średnicy 100 cm	szt	19		
4	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha.	ha	0,224		
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3	8,64		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. Do ... km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	78,65		
7	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	11210,80		
8	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	22343,30		
9	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową.	t	638,43		
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	11230,80		
11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m2	169,80		
12	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia łamanego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	7,28		
13	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odl. ... km.	m2	1425,00		
14	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	410,00		
15	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm	m	4041,00		
16	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 15 cm.	m	86,00		
17	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie:.....

Data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy