

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 2

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km
11+197,13+511,15+985,18+888.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
DROGA WOJEWÓDZKA NR 652						
Przepust km 11+197						
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D. 01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
1	KNR 02-31 0816-0400	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu obmiar: 9,36m3	m3	9,36		
2		Odkucie zniszczonej powłoki betonowej (sklepienie ceglane) obmiar: 0,38m3	m3	0,38		
*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
3		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odl. do ...km obmiar: 9,74m3	m3	9,74		
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						*
*	D 02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	*	*	*	*
4		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III obmiar: 4,48m3	m3	4,48		
5		Ręczne zasypywanie wykopów obmiar: 1,96m3	m3	1,96		
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						*
*	D 03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwururowe	*	*	*	*
6	KNR 02-31 0605-0400	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30 dla przepustów Ø 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem - pozycja zastępcza przepust sklepiony obmiar: 12,80m3	m3	12,80		
7		Wiercenie otworów pod kotwy o średnicy 14mm o głębokości do 15cm obmiar: 92 sztuk	szt.	92		
8		Wklejenie kotew o średnicy 12mm, długości 60cm na zaprawie kompozytowej obmiar: 92 sztuk	szt.	92		
*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
9	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm obmiar: 10,00m	m	10,00		
*	D.06.04.02	Oczyszczenie przepustów	*	*	*	*
10		Oczyszczenie przepustów rurowych Ø 60cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy obmiar: 13,00m	m	13,00		
Przepust km 13+511						
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
11		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład obmiar: 34,50m2	m2	34,50		
*	D. 01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D.01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
12	KNR 02-31 0605-0400	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu obmiar: 1,28m3	m3	1,28		

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 2

Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 11+197,13+511,15+985,18+888.

*	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
13		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ...km obmiar: 1,28m3	m3	1,28		
D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH	*	*	*	*
*	D.02.01.01	Wykopy w gruntach kat. I-IV	*	*	*	*
14		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III obmiar: 1,54m3	m3	1,54		
15		Ręczne zasypywanie wykopów obmiar: 0,70m3	m3	0,70		
*		NASYPY	*	*	*	*
*	D.02.03.01	Nasypy (niezbrojone) z gruntów kat. I-IV	*	*	*	*
16		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. ...km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą obmiar: 4,50m3	m3	4,50		
D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
*	D 03.01.00	PRZEPUSTY	*	*	*	*
*	D.03.01.01	Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych jedno i dwururowe	*	*	*	*
17	KNR 02-31 0605-0400	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B-30 dla przepustów Ø 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem - pozycja zastępcza przepust Ø 60cm (zwiększenie wysokości ścian o 20cm i szerokości ścian o 40cm) obmiar: 1,92m3	m3	1,92		
D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe brukowcem	*	*	*	*
18	KNR 2-31 0205 0100	Umocnienie skarp brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (połnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar: 34,50m2	m2	34,50		
*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
19	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm obmiar: 10,00m	m	10,00		
D.08.00.00		ELEMENTY ULIC I DRÓG	*	*	*	*
*	D.08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
20	KNR 2-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 27,00m	m	27,00		
Przepust km 15+985						
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
21		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru na odkład obmiar: 13,25m2	m2	13,25		
D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe brukowcem	*	*	*	*
22	KNR 2-31 0205 0100	Umocnienie skarp brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia narzutowego (połnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar: 13,25m2	m2	13,25		

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie Nr 2

**Roboty naprawcze na przepustach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km
11+197,13+511,15+985,18+888.**

*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
23	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm obmiar: 15,00m	m	15,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG	*	*	*	*
*	D.08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
24	KNR 2-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 13,00m	m	13,00		
Przepust km 18+888						
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
*	D.06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	*	*	*	*
*	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów	*	*	*	*
25	KNR 2-31 1403-0500	Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm obmiar: 40,00m	m	40,00		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

.....

PODATEK VAT = 23%

.....

WARTOŚĆ BRUTTO:

.....

SŁOWNIE ZŁ:.....

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)