

PRZEDMIAR ZADANIE B

naprawa poboczy i likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk - Ciechanowiec

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY		
1	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny		
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na zjazdach str. prawa, grub. warstwy do 15 cm $4 \times 20 \times 0,15 = 12,00 \text{ m}^3$ odcinek 53+450 - 54+050	m3	12,000
01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW		
2	Rozbiórka budowli inżynierskich		
1	Rozebrawie części przelotowej przepustów z rur betonowych $\phi 40 \text{ cm}$ z uprzednim odkopaniem przepustów str. L $5+5+5+10+10 = 35,00 \text{ m}$	m	35,000
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
02.01.00	WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
3	Wykopy w gruntach kat. I-V		
1	Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie z wywozem urobku (kopanie rowu) $50 \times 1,2 = 60,00 \text{ m}^3$	m3	60,00
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.04.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE		
4	Podbudowa z kruszyw naturalnych		
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm na zjazdach $25 \times 6 + 20 \times 4 = 150 + 100 = 250,00 \text{ m}^2$	m2	250,000
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		
5	Umocnienie powierzchniowe brukowcem		
1	Umocnienie brukowcem 16-20 cm, na podsypce cementowo - piaskowej skarp przepustów pod zjazdami $(2 \times 3) \times 10 = 60,00 \text{ m}^2$	m2	60,00
6	Remont skarp, rowów, poboczy		
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 20 cm wraz z odwiezieniem ścinki wg wykazu RDW Siemiatycze 4 455,00 m2	m2	4 455,00
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem wg wykazu RDW Siemiatycze 606,25 m3	m3	606,25
06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW		
7	Przepusty pod zjazdami		
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD $\phi 40 \text{ cm}$, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej str. L $6+6+6+12 = 30,00 \text{ m}$	m	30,00
2	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD $\phi 50 \text{ cm}$, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej str. L 12,00 m	m	12,00
06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW		
8	Oczyszczenie rowów		
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm wg wykazu RDW Siemiatycze 1 051,00 m	m	1 051,00
9	Oczyszczenie przepustów		
1	Oczyszczenie przepustów rurowych $\phi 40 \text{ cm}$ z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy str. P $5+5+5+5+15 = 35,00 \text{ m}$	m	35,00