

# KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki w km 73+050-73+320

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBÓT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
<b>I</b>	<b>D 01.01.00</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>	*	*	*	*
*	<b>D.01.01.01</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*	*	*
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: <b>0,270km</b>	km	0,270		
<b>II</b>	<b>D 01.02.04</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>	*	*	*	*
*	<b>D.01.02.04</b>	<b>Rozbiórka budowli inżynierskich</b>	*	*	*	*
2		Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (poz. zast. ściek przychodnikowy) - <i>material do ponownego wbudowania</i> obmiar: <b>2,40m2</b>	m2	2,40		
<b>III</b>	<b>D 04.03.00</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>	*	*	*	*
*	<b>D.04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie</b>	*	*	*	*
3		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych obmiar: <b>1 645,90m2</b>	m2	1 645,90		
*	<b>D.04.03.01</b>	<b>Skropienie</b>	*	*	*	*
4		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową obmiar: <b>1 645,90m2</b>	m2	1 645,90		
<b>IV</b>	<b>D 05.03.00a</b>	<b>NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>	*	*	*	*
*	<b>D.05.03.05a</b>	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>	*	*	*	*
5		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dowożonej z odl. do ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - <b>KR 3</b> ( <i>układanie taśmy uszczelniającej na połączeniach nawierzchni</i> ) obmiar: <b>748,80m2</b>	m2	748,80		
6		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dowożonej z odl. do ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm - <b>KR 3</b> ( <i>układanie taśmy uszczelniającej na połączeniach nawierzchni</i> ) obmiar: <b>897,10m2</b>	m2	897,10		
*	<b>D.05.03.11</b>	<b>Frezowanie</b>	*	*	*	*
7		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm, (z odwiezieniem i wbudowaniem na odl. do 15 km w miejsca wskazane przez Zamawiającego) obmiar: <b>1 645,90m2</b>	m2	1 645,90		
*	*	<b>D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*	*	*
<b>V</b>	<b>D 07.01.00</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>	*	*	*	*
*	<b>D.07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome cienkowarstwowe</b>	*	*	*	*
8		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie obmiar: <b>55,00m2</b>	m2	55,00		
9		Jw. lecz linie segregacyjne i krawędziowe przerywane obmiar: <b>5,00m2</b>	m2	5,00		
10		Jw. lecz linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych obmiar: <b>18,00m2</b>	m2	18,00		
*	*	<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>	*	*	*	*
<b>VI</b>	<b>D 08.05.00</b>	<b>ŚCIEKI ULICZNE</b>	*	*	*	*
*	<b>D.08.05.05</b>	<b>Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej</b>	*	*	*	*
11		Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - <i>material pozyskany z rozbiórki</i> obmiar: <b>2,40m2</b>	m2	2,40		
*	*	<b>D 10.00.00 INNE ROBOTY</b>	*	*	*	*

# KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki w km 73+050-73+320

VII	D 10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY	*	*	*	*
*	D.10.01.05	Elementy z betonu w jezdni	*	*	*	*
12		Regelacja pionowa krtek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem obmiar: 22 szt.	szt.	22		
					<b>Razem (netto)</b>	
					Podatek VAT 23%	
					<b>Razem (brutto)</b>	

Słownie w zł brutto: .....

Miejscowość, data .....

.....  
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)