

Kosztorys ofertowy - zaû nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supra I - Krynki - Gr. pa stwa w km od 36+590 do 38+619,5			
1. 1.	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	2.03 km		
1. 1. 2.	SST D 01.02.04 R czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. na podsypce piaskowej do przelo enia	5.00 m2		
1. 1. 3.	SST D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o r. 60 cm z odwiezieniem materiaýw z rozbiórki	20.00 m		
1. 1. 4.	SST D 01.02.01 Karczowanie pni o r. 16-25 cm kopark podsi biern w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotno ci	11.00 szt.		
1. 1. 5.	SST D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	1.20 ha		
1. 2.	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	SST D 02.01.01 Wykopy oraz przekopy o gý b.do 3.0 m wyk.na odkýd koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	714.20m3		
1. 2. 2.	SST D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odkýd sam.samowyýd.	1178.70 m3		
1. 2. 3.	SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyýd. wraz z formowaniem i zag szczeniem nasypu.	67.30 m3		
1. 2. 4.	SST D 02.03.01 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zag szczeniem ; kat.gr. I-III - zasypanie rur przepustowych na zjazdach gruntem z odkýdu.	349.20m3		
1. 2. 5.	SST D 02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na uzupeýnienie poboczy wraz z formowaniem i zag szczeniem gruntu w nasypie.(mieszanka gruntu z wykopu z destruktem bitumicznym.	487.00 m3		
1. 3.	D-04.00.00 PODBUDOWY			
1. 3. 1.	SST D 04.01.01 Profilowanie i zag szczenie podýp a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	1150.20 m2		
1. 3. 2.	SST D 04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	1150.20 m2		
1. 3. 3.	SST D 04.04.01 Warstwa góna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.10 cm	1150.20 m2		
1. 3. 4.	Wyrównanie istniej cej podbudowy kruszywem naturalnym zag szczanym mechanicznie o gr. od 8 cm	186.00 m3		
1. 3. 5.	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniej cej podbudowy mieszanek minerano-bitumiczn asfaltow mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	1607.30 t		
1. 3. 6.	SST D 04.07.01a Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16P.	228.00 m2		
1. 3. 7.	SST D 04.03.01 Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych - istniej ca podbudowa przed wykonaniem warstwy wyrównawczej.	12117,00 m2		
1. 3. 8.	SST D 04.03.01 Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy wi cej.	228.00 m2		
1. 3. 9.	SST D 04.03.01 Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych przed uý eniem warstwy scieralnej.	13409.20 m2		
1. 4.	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 4. 1.	SST D 05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiaýu z rozbiórki lub przeznaczaniem na uzupeýnienie poboczy po zmieszaniu z týczniem kamiennym uzyskanym z rozbiórki podbudowy.	1345.30 m2		

1. 4. 2.	SST D 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiązająca). Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16W.	1232.20 m2		
1. 4. 3.	SST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa cierzalna) . Przy wykonaniu nawierzchni należy uwzględnić wykonanie wciniek i ułożenie taśmy uszczelniającej połączenia poprzeczne i podłużne warstwy cierzalnej. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 11S	13409.20 m2		
1. 5.	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 5. 1.	SST D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o podwyższonej wytrzymałości SN 8 o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem jamy wirowej o grubości 30 cm.	149.00 m		
1. 5. 2.	SST D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o podwyższonej wytrzymałości SN 8 o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem jamy wirowej o grubości 30 cm.	52.00 m		
1. 5. 3.	SST D 06.01.01 Brukowanie wlotów i wylotów przepustów oraz ścianek skarpowych, brukowcem 16-20 z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	105.60 m2		
1. 5. 4.	SST D 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	5016.30 m2		
1. 5. 5.	SST D-06.01.01.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z nadaniem właściwych spadków poprzecznych.	3820.30 m2		
1. 5. 6.	SST D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułem gr. 20 cm	2000.00 m		
1. 6.	D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
1. 6. 1.	SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem jam betonowych z oporem z betonu kl. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	124.00 m		
1. 6. 2.	SST D-08.04.01.Chodniki - wjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	5.00 m2		
1. 6. 3.	SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	88.10 m		
1. 6. 4.	SST D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	98.50 m2		
1. 7.	D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
1. 7. 1.	SST D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb rozpuszczalników białych odblaskowych - linie segregacyjne i krawężnikowe ciągłe malowane mechanicznie.	758.90 m2		
1. 7. 2.	SST D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farb rozpuszczalników białych odblaskowych - linie segregacyjne i krawężnikowe przerywane malowane mechanicznie	117.90 m2		
1. 8.	INNE ROBOTY			
1. 8. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 8. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23% :		
		OGÓŁEM		

sygnatura:.....

.....

.....

/miejscowość, data/

.....

/pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/