

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczewo - Siemiatycze,
w km 31+650 - 32+590

| 1 | Kod OST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
|---|---------|--|-----------------|---------|------------------|--------------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,940 | | |
| 1 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym. | km | 0,940 | | |
| 2 | | Recykling (frezowanie) | m2 | 150,000 | | |
| 1 | | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5cm, odwiezienie urobku na odl. do 5km. | m2 | 150,000 | | |
| D-04.00.00 PODBUDOWY | | | | | | |
| 2 | | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 5 264 | | |
| 1 | | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych. | m2 | 5 264 | | |
| 2 | | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna). | m2 | 5 264 | | |
| D-05.00.00 NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 3 | | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | m2 | 5 264 | | |
| 4 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, dowożonej z odl. 15km. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm | m2 | 5 264 | | |
| D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 4 | | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | m3 | 188 | | |
| 1 | | Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie. | m3 | 188 | | |
| INNE | | | | | | |
| 5 | * | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu | kpl | 1 | | |
| 6 | * | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. | kpl | 1 | | |
| RAZEM: | | | | | | |
| Podatek VAT 22% | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | |

słownie zł.:

..... ,

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy